

ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ по адресу: г. Москва проспект Маршала Жукова, домовладение 79

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

Ремонт помещения ОСАТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Средства на оплату труда1 067,78 тыс.руб
275,29 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2021 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Локальная смета: Ремонт помещения ОСАТ

Раздел: Демонтажные работы

Подраздел: Фасад

1	1.14-3503-6- 2/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит, устройство фасада по навесной системе из оцинкованной стали (без стоимости кронштейнов, вставок) (РАЗБОРКА) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	100 м2	0,056							
		Объем: 0,056=5,6/100									
		ЗП			81 860,71)*0,2	1	1	916,84		
		ЭМ			2 192,24)*0,2	1	1	24,55		
		в т.ч. ЗПМ			1 610,42)*0,2	1	1	18,04		
		НР от ЗП	%	70					641,79		
		СП от ЗП	%	10					91,68		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					19,48		
		ЗТР	чел-ч	303,88)*0,2	1			3,40	
									1 694,34	30 256,07	

Итого по подразделу: Фасад

1 694,34

Подраздел: Отопление (снятие радиаторов на период ремонта помещения)

2	1.17-3301-2- 1/1	Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг Объем: 0,05=5/100	100 шт.	0,05							
		ЗП			39 547,10		1	1	1 977,36		
		НР от ЗП	%	70					1 384,15		
		СП от ЗП	%	10					197,74		
		ЗТР	чел-ч	178,51			1			8,93	
									3 559,25	71 185,00	

Итого по подразделу: Отопление (снятие радиаторов на период ремонта помещения)

3 559,25

Подраздел: Электромонтажные работы

3	1.20-3104-1- 2/1	Демонтаж осветительных приборов - светильники с лампами накаливания Объем: 0,08=8/100	100 шт.	0,08							
		ЗП			1 199,41		1	1	95,95		
		НР от ЗП	%	70					67,17		
		СП от ЗП	%	10					9,60		
		ЗТР	чел-ч	6,32			1			0,51	
									172,72	2 159,00	
4	1.21-3104-6- 1/1	Демонтаж кабеля Объем: 3=300/100	100 м	3							
		ЗП			1 829,48		1	1	5 488,44		
		НР от ЗП	%	70					3 841,91		
		СП от ЗП	%	10					548,84		
		ЗТР	чел-ч	9,64			1			28,92	
									9 879,19	3 293,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1.21-3103-31-1/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию / сечение 20x12,5 мм (ДЕМОНТАЖ) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	100 м	0,35						
		Объем: 0,35=35/100								
		ЗП			8 988,83)*0,2	1	1	629,22	
		ЭМ			29,75)*0,2	1	1	2,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,25)*0,2	1	1	0,02	
		НР от ЗП	%	70					440,45	
		СП от ЗП	%	10					62,92	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,02	
		ЗТР	чел-ч	38,86)*0,2	1			2,72
									1 134,69	3 241,97
6	1.21-3103-31-1/2 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 40x20 мм (ДЕМОНТАЖ) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	100 м	0,05						
		Объем: 0,05=5/100								
		ЗП			8 988,83)*0,2	1	1	89,89	
		ЭМ			29,75)*0,2	1	1	0,30	
		НР от ЗП	%	70					62,92	
		СП от ЗП	%	10					8,99	
		ЗТР	чел-ч	38,86)*0,2	1			0,39
									162,10	3 242,00
7	1.21-3103-31-1/4 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 105x50 мм (ДЕМОНТАЖ) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	100 м	0,36						
		Объем: 0,36=36/100								
		ЗП			8 988,83)*0,2	1	1	647,20	
		ЭМ			29,75)*0,2	1	1	2,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,25)*0,2	1	1	0,02	
		НР от ЗП	%	70					453,04	
		СП от ЗП	%	10					64,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,02	
		ЗТР	чел-ч	38,86)*0,2	1			2,80
									1 167,12	3 242,00
8	1.20-3203-1-5/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.20 п.3. 1	Установка щитков осветительных в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (без стоимости щитков) (ДЕМОНТАЖ) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.20 п.3. 1 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м	шт.	5						
		ЗП			916,18)*0,2)*1,04	1	1	952,83	
		ЭМ			21,97)*0,2	1	1	21,97	
		в т.ч. ЗПМ			0,44)*0,2	1	1	0,44	
		НР от ЗП	%	70					666,98	
		СП от ЗП	%	10					95,28	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,48	
		ЗТР	чел-ч	3,44)*0,2)*1,04	1			3,58
									1 737,54	347,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1.21-3103-36-1/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 СН-2012 О.П. п.22 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2	Монтаж распределительных коробок открытой установки (ДЕМОНТАЖ) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м (кроме см. тех.часть)	10 шт.	0,8						
		Объем: 0,8=8/10								
		ЗП			471,24) *0,2)*1,04	1	1	78,41	
		ЭМ			11,62) *0,2	1	1	1,86	
		в т.ч. ЗПМ			0,89) *0,2	1	1	0,14	
		НР от ЗП	%	70					54,89	
		СП от ЗП	%	10					7,84	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,15	
		ЗТР	чел-ч	2,22) *0,2)*1,04	1			0,37
									143,15	178,94
Итого по подразделу: Электромонтажные работы									14 396,51	
Подраздел: Разборка облицовки стен										
10	1.50-3203-33-1/1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по эксплуатации лесов) Объем: 2,28=228/100	100 м2	2,28						
		ЗП			18 907,17		1	1	43 108,35	
		МР			81,82		1	1	186,55	
		НР от ЗП	%	70					30 175,85	
		СП от ЗП	%	10					4 310,84	
		ЗТР	чел-ч	87,17			1			198,75
									77 781,59	34 114,73
11	1.13-5204-2-1/1	Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей стен и потолков отдельными местами	м2	263						
		ЗП			117,00		1	1	30 771,00	
		НР от ЗП	%	70					21 539,70	
		СП от ЗП	%	10					3 077,10	
		ЗТР	чел-ч	0,53			1			139,39
									55 387,80	210,60
12	1.13-3504-1-1/1 Поправка: СН-2012.1-1. Гл.1 Сб.13 п.3.1. 2.1 СН-2012.1-1. Гл.1 Сб.13 п.3.1. 2.1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток Поправка: СН-2012.1-1. Гл.1 Сб.13 п.3.1. 2.1 Наименование: Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток: на цементном растворе	100 м2	1,58						
		Объем: 1,58=158/100								
		ЗП			14 602,18) *0,6	1	1	13 842,87	
		НР от ЗП	%	70					9 690,01	
		СП от ЗП	%	10					1 384,29	
		ЗТР	чел-ч	74,3) *0,6	1			70,44
									24 917,17	15 770,36
Итого по подразделу: Разборка облицовки стен									158 086,56	
Итого по разделу: Демонтажные работы									177 736,66	
Раздел: Фасад над воротами										
13	1.14-3503-7-1/1	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием без пароизоляционного слоя	100 м2	0,059						
		Объем: 0,059=5,9/100								
		ЗП			30 733,76		1	1	1 813,29	
		ЭМ			389,33		1	1	22,97	
		в т.ч. ЗПМ			16,68		1	1	0,98	
		МР			152 233,51		1	1	8 981,78	
		НР от ЗП	%	70					1 269,30	
		СП от ЗП	%	10					181,33	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,06	
		ЗТР	чел-ч	128,02			1			7,55
									12 269,73	207 961,53
Итого по разделу: Фасад над воротами									12 269,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Потолок										
14	1.13-3201-23-5/2	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски до 35% / краска влагостойкая типа ВД-АК-120	100 м2	0,95						
		Объем: 0,95=95/100								
		ЗП			6 872,09		1	1	6 528,49	
		МР			4 602,09		1	1	4 371,99	
14,1	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	-23,56	105,53		1	1	- 2 486,29	
14,2	21.1-6-220	Краски водно-дисперсионные акриловые пожаробезопасные, интерьерные, типа "Нортовская краска интерьерная", белые	кг	23,51275	174,75		1	1	4 108,85	
		НР от ЗП	%	70					4 569,94	
		СП от ЗП	%	10					652,85	
		ЗТР	чел-ч	30,74			1			29,20
									17 745,83	18 679,82

Итого по разделу: Потолок

17 745,83

Раздел: Облицовка стен на всю высоту

15	1.13-3703-1-1/1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	2,7						
		Объем: 2,7=270/100								
		ЗП			1 135,42		1	1	3 065,63	
		ЭМ			0,41		1	1	1,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	1	0,03	
		МР			812,57		1	1	2 193,94	
		НР от ЗП	%	70					2 145,94	
		СП от ЗП	%	10					306,56	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,03	
		ЗТР	чел-ч	5,35			1			14,45
									7 713,21	2 856,74
16	1.14-3503-7-2/1	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством пароизоляции	100 м2	2,7						
		Объем: 2,7=270/100								
		ЗП			41 446,53)*1,1	1	1	123 096,19	
		ЭМ			389,33		1	1	1 051,19	
		в т.ч. ЗПМ			16,68		1	1	45,04	
		МР			158 413,81		1	1	427 717,29	
		НР от ЗП	%	70					86 167,33	
		СП от ЗП	%	10					12 309,62	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					48,64	
		ЗТР	чел-ч	169,37)*1,1	1			503,03
									650 390,26	240 885,28

Итого по разделу: Облицовка стен на всю высоту

658 103,47

Раздел: Электромонтажные работы

21	1.21-3103-31-1/1	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию / сечение 20x12,5	100 м	0,17						
		Объем: 0,17=17/100								
		ЗП			8 988,83)*1,04	1	1	1 589,23	
		ЭМ			29,75		1	1	5,06	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		1	1	0,04	
		МР			10 108,13		1	1	1 718,38	
		НР от ЗП	%	70					1 112,46	
		СП от ЗП	%	10					158,92	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,04	
		ЗТР	чел-ч	38,86)*1,04	1			6,87
									4 584,09	26 965,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	1.21-3103-31-1/4 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 105х50 мм Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м (кроме см. тех.часть) Объем: 0,36=36/100	100 м	0,36						
		ЗП			8 988,83) *1,04	1	1	3 365,42	
		ЭМ			29,75		1	1	10,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		1	1	0,09	
		МР			80 306,08		1	1	28 910,19	
		НР от ЗП	%	70					2 355,79	
		СП от ЗП	%	10					336,54	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,10	
		ЗТР	чел-ч	38,86) *1,04	1			14,55
									34 978,75	97 163,19
23	1.21-3103-18-1/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2	Прокладка труб винилпластовых по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр до 25 мм (без стоимости материалов) Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м (кроме см. тех.часть) Объем: 1,8=180/100	100 м	1,8						
		ЗП			5 934,29) *1,04	1	1	11 108,99	
		ЭМ			1 081,97		1	1	1 947,55	
		в т.ч. ЗПМ			21,50		1	1	38,70	
23,1	21.12-5-137	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм	м	183,6	18,49		1	1	3 394,76	
		НР от ЗП	%	70					7 776,29	
		СП от ЗП	%	10					1 110,90	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					41,80	
		ЗТР	чел-ч	23,8) *1,04	1			44,55
									25 380,29	14 100,16
24	1.21-3103-7-2/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 35 мм ² Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м (кроме см. тех.часть) Объем: 1,8=180/100	100 м	1,8						
		ЗП			590,94) *1,04	1	1	1 106,24	
		ЭМ			717,32		1	1	1 291,18	
		в т.ч. ЗПМ			349,02		1	1	628,24	
		МР			16 876,65		1	1	30 377,97	
24,1	21.23-8-140	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовойделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3х2,5	км	0,1836	150 136,50		1	1	27 565,06	
		НР от ЗП	%	70					774,37	
		СП от ЗП	%	10					110,62	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					678,50	
		ЗТР	чел-ч	2,37) *1,04	1			4,44
									61 903,94	34 391,08
25	1.20-3203-1-5/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.20 п.3.1	Установка щитков осветительных в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (без стоимости щитков) (ранее снятых) Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.20 п.3.1 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м	шт.	5						
		ЗП			916,18) *1,04	1	1	4 764,14	
		ЭМ			21,97		1	1	109,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,44		1	1	2,20	
		НР от ЗП	%	70					3 334,90	
		СП от ЗП	%	10					476,41	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2,38	
		ЗТР	чел-ч	3,44) *1,04	1			17,89
									8 687,68	1 737,54
26	1.21-3103-36-1/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2	Монтаж распределительных коробок открытой установки Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.2 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м (кроме см. тех.часть) Объем: 0,8=8/10	10 шт.	0,8						
		ЗП			471,24) *1,04	1	1	392,07	
		ЭМ			11,62		1	1	9,30	
		в т.ч. ЗПМ			0,89		1	1	0,71	
		МР			36,06		1	1	28,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26,1	21.21-5-103	Коробки распаечные, серия "тусо", открытой установки, из полистирола, степень защиты IP55, 7 вводов, размеры 70x70x40 мм, артикул 67030	шт.	8	25,60		1	1	204,80	
		НР от ЗП	%	70					274,45	
		СП от ЗП	%	10					39,21	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,77	
		ЗТР	чел-ч	2,22) *1,04	1			1,85
									949,45	1 186,81
27	1.20-3103-1-10/1	Установка розетки штепсельной полугерметической и герметической (без стоимости материалов) Объем: 0,06=6/100	100 шт.	0,06						
		ЗП			21 439,56		1	1	1 286,37	
		ЭМ			1 830,95		1	1	109,86	
		в т.ч. ЗПМ			36,85		1	1	2,21	
27,1	21.21-5-381	Розетки штепсельные, серия "Рондо", напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, скрытой установки, степень защиты IP44, тип РС16-126Б	шт.	6	131,38		1	1	788,28	
		НР от ЗП	%	70					900,46	
		СП от ЗП	%	10					128,64	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2,39	
		ЗТР	чел-ч	80,5			1			4,83
									3 216,00	53 600,00
28	1.20-3103-4-1/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно								
		Поправка: устанавливаемых на штырях с СН-2012. количеством ламп в светильнике - 1 (без Гл.1 Сб.20 п.3. 1 стоимости материалов)								
		Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.20 п.3. 1 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м	100 шт.	0,06						
		Объем: 0,06=6/100								
		ЗП			38 897,49) *1,04	1	1	2 427,20	
28,1	21.22-8-36	Светильники светодиодные накладные, потребляемая мощность 40 Вт, световой поток 4560 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP54, габаритные размеры 1300x195x50 мм	шт.	6	3 498,60		1	1	20 991,60	
		НР от ЗП	%	70					1 699,04	
		СП от ЗП	%	10					242,72	
		ЗТР	чел-ч	146,05) *1,04	1			9,11
									25 360,56	422 676,00
29	1.20-3103-8-2/1	Установка универсальных сборных электромонтажных конструкций (УСЭК)								
		Поправка: для светильников на стене или колонне СН-2012. (без стоимости материалов)								
		Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.20 п.3. 1 Наименование: При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола от 2 до 8 м	т	0,1						
		ЗП			38 284,94) *1,04	1	1	3 981,63	
29,1	21.1-10-222	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сл № 5-10	т	0,10039	85 745,81		1	1	8 608,02	
		НР от ЗП	%	70					2 787,14	
		СП от ЗП	%	10					398,16	
		ЗТР	чел-ч	143,75) *1,04	1			14,95
									15 774,95	157 749,50
Итого по разделу: Электромонтажные работы									180 835,71	
Раздел: Вывоз мусора										
50	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	13	127,34		1	1	1 655,42	
		ЗП							1 158,79	
		НР от ЗП	%	70					165,54	
		СП от ЗП	%	10						
		ЗТР	чел-ч	1,02			1			13,26
									2 979,75	229,21
51	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	т	13						
		ЭМ			175,64		1	1	2 283,32	
		в т.ч. ЗПМ			94,69		1	1	1 230,97	
									2 283,32	175,64
52	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			28,99	*42	1	1	15 828,54	
		в т.ч. ЗПМ			15,64	*42	1	1	8 539,44	
									15 828,54	1 217,58

Итого по разделу: Вывоз мусора

21 091,61

Итого по локальной смете: Ремонт помещения ОСАТ

1 067 783,01

Итого по смете

1 067 783,01

НДС, 20%

213 556,60

Всего по смете

1 281 339,61

Составил главный специалист ОЭДиИДО Прохорова О. В.
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил заместитель начальника ОЭДиИДО Прокудин С. В.
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]