

Приложение №1 к договору №100282 Адрес объекта: е-mail клиента: СМЕТА от 17 ноября 2020 г. V 6.6

Площадь
пол/потолок

0,00 м²

Работы по помещениям - Электромонтаж

Сметная стоимость работ по п

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Электромонтажные работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)			
25	Установка точечных светильников (споты)	шт.	40,00
27	Установка светильника настенного (бра)	шт.	8,00
32	Установка электроточки (розетка/выключателя)	шт.	72,00
39	Прокладка провода	п.м.	376,00
41	Прокладка провода в кабкль канале	п.м.	40,00
50	Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов	IIIT.	4,00
54	Штробление ниши под электрощит до 12 автоматов (бетон)	IIIT.	4,00
68	Монтаж автоматического выключателя однополюсного	шт.	16,00
74	Монтаж УЗО двухполюсного	шт.	4,00
Итого по электромонтажным работам			
	Итого по работам		

аказчик.	Подрядчик



Приложение №1 к договору №100282 Адрес объекта: е-mail клиента: СМЕТА от 17 ноября 2020 г. V 6.6

3,72 м²

Работы по помещениям - Сан.узел

Сметная стоимость работ по п

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	
Пол (Этап II - Черновые работы)				
1	Нанесение грунтовки	м2	12,60	
8	Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм	м2	12,60	
19	Гидроизоляция пола (стеклоизолом, рулонные материалы)	м2	47,28	
31	Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм	п.м.	4,00	
33	Устройство подиума из кирпича до 5 м2	KB.M.	4,00	
	Итого по работам по полу			
	Стены (Этап II - Черновые работы)			
1	Нанесение грунтовки	м2	88,00	
2	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт	м2	88,00	
7	Штукатурка стен по маякам	м2	88,00	
33	Кладка перегородок из ПГП, пеноблоков с армированием	м2	54,00	
41	Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой	п.м.	18,00	
	Итого по работам по стенам			
	Потолок (Этап II - Черновые работы)			
1	Нанесение грунтовки	м2	12,60	
2	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт	м2	12,60	
4	Штукатурка потолка (по маякам)	м2	12,60	
	Итого по работам по потолку			
1	Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (стены)	м2	36,00	
22	Подрезка плитки	п.м.	79,60	
23	Укладка керамогранита (пол)	м2	12,60	
25	Подрезка керамогранита	п.м.	12,60	
37	Затирка швов плитки	м2	48,60	
	Потолок (Этап III - Лицевые работы)	,		
2	Установка плинтуса потолочного (полиуретан)	п.м.	31,60	
	Итого по потолочным работам			
	Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)			
1	Покраска стен/обоев	м2	52,00	
2	Покраска потолка	м2	12,60	
11	Покраска потолочного плинтуса	п.м.	31,60	
	Итого по лакокрасочным работам			
	Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)		21.00	
1	Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен)	точка	24,00	
6	Комплексная разводка труб канализации (ПВХ)	точка	12,00	
22	Установка и подключение раковины с сифоном (без смесителя)	шт.	4,00	
38	Монтаж трапа сантехнического	IIIT.	4,00	
40	Установка инсталляции	IIIT.	4,00	
43	Установка с подключением смесителя	шт.	8,00	
46	Установка душевой штанги	IIIT.	4,00	
52	Установка ревизионного люка металлического накладного	шт.	4,00	
Итого по сантехническим работам				

аказчик.	Подрядчик	

Приложение №1 к договору №100282 Адрес объекта: е-mail клиента: СМЕТА от 17 ноября 2020 г.



V 6.6

Площадь пол/потолок 15,56 м²

Работы по помещениям - Комната 1

Сметная стоимость работ по п

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Пол (Этап II - Черновые работы)			
1	Нанесение грунтовки	м2	61,32
8	Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм	м2	61,32
	Итого по работам по полу		
	Стены (Этап II - Черновые работы)		
1	Нанесение грунтовки	м2	240,00
2	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт	м2	240,00
7	Штукатурка стен по маякам	м2	240,00
	Итого по работам по стенам		
	Потолок (Этап II - Черновые работы)		
1	Нанесение грунтовки	м2	61,32
2	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт	м2	61,32
4	Штукатурка потолка (по маякам)	м2	61,32
	Итого по работам по потолку		
	Пол (Этап III - Лицевые работы)		
8	Укладка ламината (с подложкой)	м2	55,60
22	Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ	п.м.	84,00
25	Установка порожков металлических	IIIT.	8,00
	Итого по напольным работам		
	Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)		
23	Укладка керамогранита (пол)	м2	4,00
25	Подрезка керамогранита	п.м.	8,00
37	Затирка швов плитки	м2	4,00
	Итого по плиточным работам		
	Стены (Этап III - Лицевые работы)		
3	Оклейка стен обоями с подбором*	м2	22,00
	Итого по стеновым работам		
	Потолок (Этап III - Лицевые работы)		
1	Установка потолочного плинтуса	п.м.	84,00
	Итого по потолочным работам		
	Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)		
1	Покраска стен/обоев	м2	218,00
2	Покраска потолка	м2	61,32
11	Покраска потолочного плинтуса	п.м.	84,00
	Итого по лакокрасочным работам		
	Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)		
1	Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен)	точка	8,00
6	Комплексная разводка труб канализации (ПВХ)	точка	4,00
	Итого по сантехническим работам		
	Итого по работам		

akashink.	Подрадчик	