

Коммерческое предложение
на ремонт квартиры по адресу: г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 3,

1. Полы													
№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Коридор (1)	Комната (2)	Комнат а(3)	Кладовая (4)	Кухня (5)	Ванная (6)	Санузел (7)	Балкон (8)	Общий объем	Сметная стоимость	
												На единицу измерения	Общая
1.1	Сбивка бетонного порога	м2		1,0							1,0	400	400
1.2	Подливка ЦПС до 1 м2	м2		1,0							1,0	2500	2500
1.3	Грунтовка (2 цикла)	м2	9,4	17,4	8,7			2,5	1,4		39,4	30	1182
1.4	грунтовка (1 цикл)	м2				0,6	7,1				7,7	15	116
1.5	Устройство стяжки по маякам без сетки толщ. 3-4 см	м2		17,4	8,7						26,1	350	9135
1.6	Устройство стяжки финишной	м2	9,4			0,6	7,1	2,5	1,4		21,0	180	3784
1.7	Настил паркетной доски	м2		17,4	8,7						26,1	350	9135
1.8	Гидроизоляция пола	м2						2,5	1,4		3,9	150	583
1.9	Укладка керамогранита	м2	9,4				7,1	2,5	1,4		20,4	800	16308
1.10	Затирка швов стандартными составами	м2	9,4				7,1	2,5	1,4		20,4	100	2039
Итого по разделу "Полы"													45181

2. Потолки													
№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Коридор (1)	Комната (2)	Комнат а(3)	Кладовая (4)	Кухня (5)	Ванная (6)	Санузел (7)	Балкон (8)	Общий объем	Сметная стоимость	
												На единицу измерения	Общая
2.1	Устройство теплоизоляции (пеноплекс) 20мм	м2								5,2	5,2	200	1044
2.2	Отделка потолка вагонкой по каркасу	м2								5,2	5,2	490	2558
2.3	Обработка вагонки антисептиком с 2 сторон	м2								5,2	5,2	120	626
2.4	Очистка потолка от плесени механическим способом до основания	м2	9,4	17,4	8,7	0,6	7,1	2,5	1,4		47,1	200	9425
2.5	Обработка потолка медным купоросом	м2	9,4	17,4	8,7	0,6	7,1	2,5	1,4		47,1	80	3770
2.6	Обработка антиплесенью	м2	9,4	17,4	8,7	0,6	7,1	2,5	1,4		47,1	120	5655
2.7	Расшивка и ремонт проходки в перекрытии	шт.							1		1	700	700
Итого по разделу "Потолки"													23778

3. Стены													
№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Коридор (1)	Комната (2)	Комнат а(3)	Кладовая (4)	Кухня (5)	Ванная (6)	Санузел (7)	Балкон (8)	Общий объем	Сметная стоимость	
												На единицу измерения	Общая
3.1	Монтаж перегородки на балконе	компл.								1	1,0	800	800
3.2	Обшивка стен балкона вагонкой по каркасу	м2								18,7	18,7	350	6551
3.3	Обработка вагонки антисептиком с 2 сторон	м2								18,7	18,7	120	2246
3.4	Устройство скрытого люка ревизии	шт.							1		1,0	1400	1400
3.5	Устройство короба	шт.							1		1,0	1500	1500
3.6	Обработка антиплесенью	м2									4,0	150	600
3.7	Демонтаж маяка из стены и замазка штробы	шт.									30,0	120	3600
3.8	Грунтовка (за 1 цикл)							14,7	11,0		25,7	15	386
3.9	Гидроизоляция стен							14,7			14,7	150	2199

3.10	Грунтовка (за 2 цикла)	м2	32,2	35,6	28,6	5,9	24,3				126,6	30	3799
3.11	Шпатлёвка стен в 2 слоя	м2	32,2	35,6	28,6	5,9	24,3				126,6	120	15194
3.12	Поклейка обоев без подгонки рисунка (флизелиновые, ширина 1,06м)	м2	32,2	35,6	28,6	5,9	24,3				126,6	150	18993
3.13	Шлифовка стен	м2	32,2	35,6	28,6	5,9	24,3				126,6	50	6331
3.14	Облицовка стен керамической плиткой 20х60	м2						14,7	11,0		25,7	800	20562
3.15	Затирка швов	м2						14,7	11,0		25,7	100	2570
Итого по разделу "Стены"												86731	
Итого за все разделы												155690	