

## Рабочая смета

на работы по устройству навесного фасада на объекте по адресу : г.СПб, пр. Добролюбова д.14

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
<b>Строительно-монтажные работы</b>					
1	Набивка кронштейнов	м2	1000	600,00 Р	600 000,00 Р
2	Монтаж минераловатного утеплителя, 150мм	м2	1000	350,00 Р	350 000,00 Р
3	Монтаж паропроницаемой мембраны	м2	1000	180,00 Р	180 000,00 Р
4	Монтаж направляющих	м2	1000	750,00 Р	750 000,00 Р
5	Монтаж камня натурального - мраморизованный известняк (60мм - ...)	м2	1000	3 000,00 Р	3 000 000,00 Р
Итого					4 880 000,00 Р
<b>Дополнительные работы</b>					
1	Монтаж: Планка монтажная стартовая	мп			
2	Монтаж: Боковой откос противопожарного короба (оцинк. сталь мин. 0,7 )	мп			
3	Монтаж: Замковый камень Мраморизованный известняк Арена Беж (Arena Beige)	шт			
4	Монтаж: оконные откосы из натурального камня	мп			
<b>Итого по всем разделам ( в т.ч НДС)</b>					<b>4 880 000,00 Р</b>

- \* Работы производятся с фасадных подъемников (люлек). Материал Заказчика - уже вывешены на фасады.
- \* Основной строительный, расходный материал - дачальский.
- \* Доп работы - будут оценены при необходимости дополнительно