

**Рижский пр., д. 8.**

| № п/п | Наименование работ   | Ед. изм. | Объем работ |
|-------|--|----------|-------------|
|       | <b>Корпус 3, ЛК 3 (1-2эт)</b>  |          |             |
|       | <b>Проемы</b>  |          |             |
|       | Демонтаж/монтаж комплекта СКУД (кнопки, считывателя, магнитный замок) на входной двери после ее замены | комплект | 1,00        |
|       | Окраска двери металлической (2 шт)   | м2       | 9,24        |
|       | Шпатлевание дверных откосов с ошкуриванием до 100мм (2 двери)  | п.м.     | 10,20       |
|       | Оформление примыканий откосов к стене. Декоративный уголок   | п.м.     | 10,20       |
|       | Грунтование поверхности откосов  | п.м.     | 10,20       |
|       | Окраска на 2 слоя откосов  | п.м.     | 10,20       |
|       | Шпатлевание дверных откосов с ошкуриванием до 500мм (тамбур входной двери)                             | м2       | 2,60        |
|       | Грунтование поверхности откосов  | м2       | 2,60        |
|       | Окраска на 2 слоя откосов  | м2       | 2,60        |
|       | <b>Оформление кабельных трасс к ГРЩ</b>  |          |             |
|       | Устройство металлокаркаса короба (декоративный фриз зашивка силовых сетей к ГРЩ (150x100)              | м2       | 0,80        |
|       | Монтаж короба ГКЛ в 1 слой   | м2       | 0,80        |
|       | Заделка стыков ГКЛ ,шпаклевка, грунтовка короба с покраской на 2 слоя                                  | м2       | 0,80        |
|       | <b>Отделка стен ЛК</b>   |          |             |
|       | Демонтаж стеновых МДФ панелей.   | м2       | 11,90       |
|       | Размывка побелки стен  | м2       | 21,40       |
|       | Сплошное выравнивание поверхности стены штукатуркой на гипсовом вяжущем (МП-75) (стены 1 этажа ЛК)     | м2       | 11,54       |
|       | Грунтование стен 1 раз под шпаклевку   | м2       | 42,79       |
|       | Шпатлевание выборочное стен с ошкуриванием под окраску (К0)  | м2       | 42,79       |
|       | Грунтование стен 1 раз под окраску   | м2       | 42,79       |
|       | Окраска поверхности стен на 2 слоя   | м2       | 42,79       |

|  |   |    |       |
|--|---|----|-------|
|  | <b>Электрика ЛК</b>   |    |       |
|  | Демонтаж/монтаж светильника на ЛК (без замены светильника)                                | шт | 3,00  |
|  | <b>Устройство облицовки стен из ГКЛ на каркасе (портал вокруг входной двери)</b>          |    |       |
|  | Устройство металлокаркаса перегородок (50мм)  | м2 | 3,32  |
|  | Монтаж ГКЛ в 2 слоя . ГКЛ 2500х1200х12,5  | м2 | 3,32  |
|  | Грунтовка коробов из ГКЛ перед шпаклевкой   | м2 | 3,32  |
|  | Шпаклевка стен из ГКЛ с проклейкой швов серпянкой и ошкуриванием                          | м2 | 3,32  |
|  | Окраска поверхности зашивок ГКЛ на 2 слоя   | м2 | 3,32  |
|  | <b>Металлическое ограждение лестниц (2 пролета)</b>                                       |    |       |
|  | Окраска металлических ограждений .  | м2 | 6,60  |
|  | <b>Корпус 3, пом. 14Н</b>   |    |       |
|  | <b>Стены</b>  |    |       |
|  | Очистка кирпичных стен. Обеспыливание.  | м2 | 41,00 |
|  | Устройство металлокаркаса для облицовки стен (60/27мм)                                    | м2 | 41,00 |
|  | Монтаж ГКЛ в 2слой . ГКЛ 2500х1200х12,5   | м2 | 82,00 |
|  | Устройство ниш под установку радиаторов   | шт | 2,00  |
|  | Демонтаж/монтаж радиаторов  | шт | 2,00  |
|  | Окраска поверхности стен на 2 слоя  | м2 | 82,00 |
|  | <b>Оформление кабельных трасс</b>   |    |       |
|  | Устройство металлокаркаса короба (декоративный фриз зашивка силовых сетей к ГРЩ (200х100) | м2 | 11,00 |
|  | Монтаж короба ГКЛ в 1 слой  | м2 | 11,00 |
|  | Заделка стыков ГКЛ, шпаклевка, грунтовка короба с покраской на 2 слоя                     | м2 | 11,00 |
|  | <b>Потолок</b>  |    |       |
|  | Монтаж потолка Армстронг с h не более 3м.   | м2 | 75,00 |
|  | <b>Полы</b>   |    |       |
|  | Монтаж уголков на ступенях входа в помещение  | пм | 3,00  |

|  |   |      |       |
|--|---|------|-------|
|  | <b>Электрика</b>  |      |       |
|  | Демонтаж подвесных светильников 600х600   | шт   | 16,00 |
|  | Демонтаж разводки силовой и освещения в гофре   | мп   | 90,00 |
|  | Установить светодиодные светильники для подвесного потолка плитного типа «Армстронг»: | шт   | 16,00 |
|  | Монтаж кабельной линии кабелем ВВГнг-LS 3х1.5 в кабель канале                         | м.п. | 30,00 |
|  | Установка розеток двойных со шторками и заземлением накладного монтажа без крышки.    | шт   | 5,00  |
|  | Установка выключателей двухклавишных накладного монтажа.                              | шт   | 1,00  |
|  | Установить распределительные коробки за подвесным потолком.                           | шт   | 10,00 |
|  | Демонтаж/монтаж датчиков дымовых и противопожарных                                    | шт   | 8,00  |