

Ведомость объемов работ
на ремонт фасадов зданий
строение 15 «Склад металлоконструкция цеха №2» (КН 50:28:0010567:110, инв. 4642)
строение 20 «Цех горячего цинкования» (КН 50:28:0010567:85, инв. 4651)
с пристройкой ТП-2 ,
по адресу:
г. Домодедово , Каширское шоссе 10

№ п/п	Наименование видов работ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость работ руб.		Стоимость материалов руб.		Итого руб.
				единица объема	Всего	единица объема	Всего	
Ст роение 20								
	Очистка поверхностей кирпичных стен/ фасадов от отслоившихся покрытий, клеевых, полимерцементных наслоений, масляных красок : с земли и лесов	м2	2300					
	Окрашка кирпичных фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом с подготовкой поверхности (RAL согласовать с Заказчиком) в т.ч. включая:	м2	2300					
	-Расшивка трещин с подмазыванием							
	-Шлифовка подмазанных мест							
	-Грунтование поверхности							
	-Окрашка поверхности за 2 раза							
	Уборка, погрузка, вывоз мусора строительного	тн	1,50					
						Итого по разделу	работа	
							материалы	
							ВСЕГО :	
Ст роение 15								
	Очистка поверхностей бетонных стен/ фасадов от отслоившихся покрытий, клеевых, полимерцементных наслоений, масляных красок : с земли и лесов	м2	1370					
	Окрашка фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом с подготовкой поверхности (RAL согласовать с Заказчиком) в т.ч. включая:	м2	1370					
	-Расшивка трещин с подмазыванием							
	-Шлифовка подмазанных мест							
	-Грунтование поверхности							
	-Окрашка поверхности за 2 раза							
	Уборка, погрузка, вывоз мусора строительного	тн	1,00					
						Итого по разделу	работа	
							материалы	
							ВСЕГО :	
Сопут ст вующие								
	Комплект исполнительной документации (в 2 экз)	к-т	1					
						Итого по разделу	работа	
							материалы	
							ВСЕГО :	
						Итого по смете	работа	
							материалы	
							ВСЕГО :	
Лимитированные затраты (в том числе НДС), накладные расходы, плановые накопления, расходы на транспортирование и подъем строительных материалов, затраты на аренду строительного оборудования и техники, устройство лесов и подмостей, уборку и вывоз строительного мусора включены в расценки работ.								