

Коридор+прихожая - 17,5м2				
Виды работ	Ед. изм.	Кол-во.	Цена.	Стоимость.
Демонтаж паркетной доски на клею	м2	17,5		
Демонтаж наличника (с сохранением)	м.п	30		
Грунтовка пола	м2	17,5		
Устройство наливного пола по маякам	м2	17,5		
Облицовка пола керамогранитом	м2	4,1		
Подрезка керамогранита по периметру	м.п			
Затирка швов	м2	4,1		
Грунтовка стен	м2	60,6		
Штукатурка стен по маякам до 3см (+дем	м2	60,6		
Грунтовка стен за 2 раза	м2	60,6		
Шпатлёвка стен в 2 слоя Ветонитом (базо	м2	60,6		
Ошкуривание стен	м2	60,6		
Оклеивание стен обоями (без подбора р	м2	60,6		
Монтаж перфоугла	м.п	25		
Грунтовка, штукатурка откосов вх.двери	м.п	5,1		
Грунтовка за 2 раза, шпатлёвка в 2 слоя о	м.п	5,1		
Ошкуривание за 2 раза, окрашивание на	м.п	5,1		
Грунтовка, штукатурка портала	м.п	10		
Грунтовка за 2 раза, шпатлёвка в 2 слоя п	м.п	10		
Ошкуривание за 2 раза, оклеивание обоя	м.п	10		
Укладка ламината на подложку (по прям	м2	13,4		
Монтаж плинтуса пола МДФ с угловыми	м.п	23		
Монтаж наличника	м.п	30		
Устройство натяжного потолка	м2	17,5		
Итого:				

Санузел - 3,5м2				
Виды работ	Ед. изм.	Кол-во.	Цена.	Стоимость.
Демонтаж ванны (с сохранением)	шт	1		
Демонтаж смесителя, душ.стойки	шт	1		
Демонтаж сантех.короба (дерево)	м.п	2,5		
Демонтаж унитаза	шт	1		
Демонтаж раковины со смесителем	шт	1		
Демонтаж плитки пола	м2	3,5		
Демонтаж панелей пвх со стен	м2	14		
Демонтаж реечного потолка с каркасом	м2	3,5		
Демонтаж дверного блока	шт	1		
Грунтовка стен	м2	17,8		
Штукатурка стен по маякам до 3см (+дем	м2	17,8		
Грунтовка-обеспыливание пола	м2	3,5		
Устройство стяжки пола по маякам до 5см	м2	3,5		
Устройство гидроизоляции пола с заходом	м2	5		
Сборка-монтаж инсталляции	шт	1		
Устройство разводки ХГВС с Рехау (точка	точка	9		
Монтаж коллектора	шт	2		
Монтаж редуктора давления	шт	2		
Монтаж обратного клапана	шт	2		

Монтаж сантех.короба из ГКЛ	м.п	2,5		
Монтаж люка "невидимка"	шт	1		
Обшивка инсталляции коробом из ГКЛ	м.п	1,2		
Облицовка пола керамогранитом	м2	3,5		
Облицовка стен плиткой керамика	м2	17,8		
Подрезка керамогранита по периметру	м.п			
Подрезка плитки по периметру (керамик	м.п			
Запил плитки под 45* (керамика)	м.п			
Вырезка отверстий в плитке (керамика)	шт			
Затирка швов плитки (цементная)	м2	21,3		
Монтаж-подключение ванны со смесител	компл.	1		
Монтаж-подключение раковины со смес	компл.	1		
Монтаж-подключение гигиенического ду	шт	1		
Монтаж-подключение эл. полотенцесуш	шт	1		
Монтаж зеркала (без подсветки)	шт	1		
Устройство натяжного потолка (с качеств	м2	3,5		
Итого:				0

Электрика				
Виды работ	Ед. изм.	Кол-во.	Цена.	Стоимость.
Устройство эл.точки под ключ с высверли	шт	10		
Штробление стен с укладкой эл.провода	м.п			
Монтаж-разводка эл.провода по потолку	м.п			
Итого:				

Общая стоимость:		
-------------------------	--	--