

№п/п	Наименование работ	ед.изм	Цена за ед,без НДС(для ИП).
1	Устройство перегородок с зашивкой с 2-х сторон по 2 слоя гипсокартона включая работы по (устройство каркаса с прокладкой резины по контуру, утепление мин.плитой в 2слоя по 50мм, зашивка первого слоя, обмазка стен и потолка изолостом, зашивка второго слоя оюмазка стен и потолка изолостом)	м2	550
2	Устройство обшивки стен с зашивкой в 2 слоя гипсокартона включая работы по (устройство каркаса с прокладкой резины по контуру, утепление мин.плитой в 2слоя по 50мм, зашивка первого слоя, обмазка стен и потолка изолостом, зашивка второго слоя обмазка стен в местах прохода коммуникаций шириной 40мм, сверление отверстий под коммуникации, устройство 3 слоя в местах прохождения коммуникаций)	м2	500
3	Устройство оконных откосов из гипсокартона в 2 слоя	м.п	500.5
4	Устройство армированной кирпичной в 1/2 кирпича.	м2	600.5
5	Устройство напольных покрытий из керамогранита	м2	600.5
6	Облицовка стен плиткой	м2	600.5
7	Устройство плинтуса из керамогранита	м.п	95
8	Устройство полов из ГВЛ включая (краевую ленту по контуру помещения и засыпку пола керамзитом толщ. 50мм и пароизоляцию при необходимости)	м2	350
9	Устройство оклеечной гидроизоляции в 1 слой, с полной подготовкой и нанесением праймера, с заведением на стены на 150мм	м2	220
10	Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слой, с полной подготовкой и нанесением праймера, с заведением на стены на 150мм	м2	307
11	Обшивка стен панелями ВИНАЛ с устройством каркаса	м2	255
12	Устройство подвесных потолков АРМСТРОНГ	м2	300
13	Устройство подвесных потолков РЕЯЧНЫХ	м2	435
14	Устройство цементно-песчаных стяжек	м2	220
15	Штукатурка стен по маякам	м2	260
16	Выравнивание стен штукатуркой без маяков	м2	240

<b>17</b>	Оклейка стен обоями	м2	150
<b>18</b>	Установка лючков в полу	шт	300
<b>19</b>	Устройство плинтуса из ПВХ	м.п	90
<b>20</b>	Устройство напольных покрытий из ламина	м2	150
<b>21</b>	Подсобные работы	ч/час	250

Плановые объемы.	
6000	3,300,000.00 ₺
5500	2,750,000.00 ₺
2500	1,251,250.00 ₺
6000	3,603,000.00 ₺
1500	900,750.00 ₺
890	534,445.00 ₺
650	61,750.00 ₺
1500	525,000.00 ₺
3500	770,000.00 ₺
550	168,850.00 ₺
2500	637,500.00 ₺
6500	1,950,000.00 ₺
1500	652,500.00 ₺
12000	2,640,000.00 ₺
4500	1,170,000.00 ₺
1500	360,000.00 ₺

20000	3,000,000.00 ₱
3500	1,050,000.00 ₱
12000	1,080,000.00 ₱
11000	1,650,000.00 ₱
	- ₱
	28,055,045.00 ₱