

№	Наименование	Ед. изм.	Объем
1	Смена карнизных свесов 500 мм из оцинкованной стали	пм	31
2	Замена или ремонт ж/б парапетных плит покрытия (1,2х0,6)	шт.	9
3	Разборка рулонных покрытий в примыканиях	пм	54
4	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	540
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционной ковер: праймер битумный (540+(54*2))	м2	648
6	Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадью заделки до 1,0 м2, глубиной до 30 мм	место	300
7	Устройство примыканий кровельного ковра (типа "Унифлекс ЭКП/ЭПП") к вертикальным ограждающим конструкциям 600 мм с устройством фартука из оцинкованной стали (торцы)	пм	54
8	Устройство галтели 100х100 мм из цементно-песчанного раствора М200 ((27+20)*2)	пм	124
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (типа "Унифлекс ЭКП/ЭПП")	м2	540
10	Демонтаж окрытий парапетных плит из 2-х слоев рубероида шириной 800мм	пм	94
11	Устройство покрытия парапетов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм шириной 850 мм с герметизацией поперечных швов нетвердеющей мастикой	пм	94
12	Смена примыканий к дефлекторам, с заводом на h=600 мм, 8 шт.	пм	54,0
13	Очистка, покраска дефлекторов грунт-эмалью (8 шт.)	м2	36,0
14	Демонтаж стояка ливневой канализационной трубы внутреннего водостока	пм	30
15	Монтаж стояка ливневой канализационной трубы внутреннего водостока	пм	30
16	Погрузка и выгрузка мусора	т	по ППР