

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество
1	2	3	4	7
Раздел 1: Кровля (Строительные работы)				
1	ТЕРр58-17-1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	м2 покрытия кровли	940
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	м2 кровли	940
4	ТЕР26-01-055-02 прим	Накрытие поверхностей от осадков из: пленки полиэтиленовой	м2 поверхности покрытия изоляции	900
5	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (по необходимости)	м	20
6	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен, парапетов отдельными местами (по необходимости)	м3 кладки	4
7	ТЕРр61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм (по необходимости)	м2 отремонтированной поверхности	24
8	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (по необходимости)	м2 поверхности	20
9	ТЕР10-01-002-01	Частичный ремонт стропил (по необходимости)		
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	12
	ТЕР10-01-003-01 прим	Устройство выхода на крышу	1 выход	1
	ТЕР20-02-002-04	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2	1 решетка	1
11	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из металлочерепицы	м2	940
12	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	м2 изолируемой поверхности	940
13	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	м2 кровли	940
14	ТЕР12-01-023-03 прим	Устройство кровли из металлочерепицы выхода на крышу	м2 кровли	40

15	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	м ограждения	210
24	ТЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	шт	2
25	ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	шт.	10
26	ТЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	1 м3 изоляции	42,5
27	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 100 мм	м2 изолируемой поверхности	950
28	ТЕР16-01-005-02	Прокладка по стенам зданий и в каналах (вывод на кровлю) трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м трубопровода	32
29	ТЕРр58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания кровли к трубам	1 место	8
30	ТЕР10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2 покрытия	90
31	ТЕР10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	м2 обрабатываемой поверхности	90
32	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6
ФАСАД				
1	ФАСАД	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	м2	72
2	ТЕРр61-28-1 прим	Устройство основания из стеклянной сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	72
3	ТЕР10-01-089-01	Антисептирование водными растворами: стен	м2	72
4	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	72
5	ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	м2	72
6	ТЕРр62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	72
7	ТЕРр62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	м2	72

