

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

_____ 2022 г.

_____ 2022 г.

Локальная смета

(локальный сметный расчет)

Выполнение работ по ремонту амфитеатра, расположенного по адресу: г. Москва, г. Московский, мкр. 1, площадь ДК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость10 911,96 тыс.руб

Средства на оплату труда3 366,35 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2021 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета:

Раздел: Ремонт облицовки стен

1	1.13-3504-1- Разборка облицовки стен из керамических 1/1 глазурированных плиток Объем: 4,8=480/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	4,8		14 602,18		1	1	70 090,46 49 063,32 7 009,05	356,64
									126 162,83	26 283,92
2	1.49-9101-7- Механизированная погрузка 1/1 строительного мусора в автомоби- ли-самосвалы ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	т	21,168		84,22 27,13		1 1	1 1	1 782,77 574,29 620,23	
									2 403,00	113,52
3	1.49-9201-1- Перевозка строительного мусора 2/1 автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	21,168		61,22 33,01		1 1	1 1	1 295,90 698,76	
									1 295,90	61,22
4	1.49-9201-1- Перевозка строительного мусора 3/1 автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	21,168		289,90 156,40)*51)*51	1 1	1 1	312 966,76 168 844,44	
									312 966,76	14 784,90
5	Прайс Содержание свалки отходов строительства и сноса (стоимость база СН-2012(2020))	т	21,168		197,96		1	1	4 190,42	
									4 190,42	197,96
6	1.13-3104-1- Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону 2/1 стен, потолков площадью более 5 м2 Объем: 4,8=480/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	4,8		9 318,20		1	1	44 727,36 31 309,15 4 472,74	
							1		235,68	
									80 509,25	16 772,76
7	1.49-9101-7- Механизированная погрузка 1/1 строительного мусора в автомоби- ли-самосвалы ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	т	22,08		84,22 27,13		1 1	1 1	1 859,58 599,03 646,95	
									2 506,53	113,52
8	1.49-9201-1- Перевозка строительного мусора 2/1 автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	22,08		61,22 33,01		1 1	1 1	1 351,74 728,86	
									1 351,74	61,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЭМ в т.ч. ЗПМ	m	22,08	289,90 156,40)*51)*51	1 1	1 1	326 450,59 176 118,91	14 784,90
11	Прайс	Содержание свалки отходов строительства и сноса (стоимость база СН-2012(2020))	m	22,08	197,96		1	1	4 370,96	197,96
12	1.2-3101-1-1/1	Усиление фундаментов торкретированием, толщина слоя 10 мм Объем: 1=100/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	1	28 218,15 2 095,14 1 626,53 4 834,76		1 1 1 1	1 1 1 1	28 218,15 2 095,14 1 626,53 4 834,76 19 752,71 2 821,82 1 756,65	107,51
13	1.2-3101-1-2/1	Усиление фундаментов торкретированием, добавляется на каждые 10 мм увеличения слоя к поз. 2-3101-1-1 Объем: 1=100/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	1	6 367,52 837,74 649,00 4 018,17)*4)*4)*4)*4	1 1 1 1	1 1 1 1	25 470,08 3 350,96 2 596,00 16 072,68 17 829,06 2 547,01 2 803,68	97,04
14	1.14-3201-5-1/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, оштукатуривание фасадов простых с земли и лесов Объем: 4,8=480/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	4,8	776,95 297,52 132,16 2 774,45		1 1 1 1	1 1 1 1	3 729,36 1 428,10 634,37 13 317,36 2 610,55 372,94 685,12	15,84
16	1.14-3103-2-1/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Объем: 4,8=480/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	4,8	18 169,94 1 233,84 1 035,72 10 334,76		1 1 1 1	1 1 1 1	87 215,71 5 922,43 4 971,46 49 606,85	22 143,43
16,1	21.1-25-335	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	518,4	426,88		1	1	221 294,59 61 051,00 8 721,57 5 369,18	337,25
17	1.13-3403-11-2/3	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 6 Объем: 4,8=480/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	4,8	474 645,66 6 805,97 1 280,17 234 990,71		1 1 1 1	1 1 1 1	2 278 299,17 32 668,66 6 144,82 1 127 955,41	439 181,33
17,1	прайс	Затирка ceresit се 40 банка 2 кг 531,30 = [619 / 1,2] + 3% Трансп	шт.	5	531,30		1	1	2 656,50	91 496,11
17,2	Прайс	Клей ceresit cm115 (упаковка по 25 кг) 65,92 = [76,8 / 1,2] + 3% Трансп	кг	2400	65,92		1	1	158 208,00	
17,3	Цена поставщик а	Плитка из ракушечника 600х300х20, в т.ч. доставка 3 000,00 = [3 600 / 1,2]	м2	485	3 000,00		1	1	1 455 000,00	
17,4	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	-484,8	1 679,94		1	1	- 814 434,91	
17,5	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ	м3	-12,24	3 333,12		1	1	- 40 797,39 1 594 809,42 227 829,92 6 636,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗТР			чел-ч	1661,75				1		7 976,40	
									6 028 831,19	1 256 006,50	
Итого по разделу: Ремонт облицовки стен									7 479 916,63		
Раздел: Ремонт лестницы											
20	1.10-3604-4-1/1	Разборка полов из каменной шашки (разборка облицовки ступеней с сохранением материала) Объем: 0,45=45/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,45				7 435,58	1	1	3 346,01 2 342,21 334,60 17,63
									6 022,82	13 384,04	
21	1.10-3304-1-1/1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм Объем: 0,45=45/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	0,45				5 221,84 139,57 0,62	1 1 1	1 1 1	2 349,83 62,81 0,28 1 644,88 234,98 0,30 11,07
									4 292,80	9 539,56	
22	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	т	3,24				84,22 27,13	1 1	1 1	272,87 87,90 94,93 367,80
									113,52		
23	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	3,24				61,22 33,01	1 1	1 1	198,35 106,95 198,35
									61,22		
24	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	3,24				289,90 156,40)*51)*51 1 1	1 1 1 1	47 903,08 25 843,54 47 903,08
									14 784,90		
25	Прайс	Содержание свалки отходов строительства и сноса (стоимость база СН-2012(2020))	т	3,24	197,96				1	1	641,39
									641,39	197,96	
26	1.10-3103-2-1/1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: 0,45=45/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	0,45				5 212,53 37,75 0,10 6 926,65	1 1 1 1	1 1 1 1	2 345,64 16,99 0,05 3 116,99 1 641,95 234,56 0,05 12,07
									7 356,18	16 347,07	
27	1.10-3103-2-2/1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1 Объем: 0,45=45/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	0,45				96,79 9,65 0,03 1 699,89)*2)*2)*2)*2 1	1 1 1 1 1	87,11 8,69 0,03 1 529,90 60,98 8,71 0,03 0,46
									1 695,42	3 767,60	
28	1.10-3603-3-2/1	Устройство покрытий из плит гранитных толщиной 40 мм, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. Объем: 0,4=40/100 ЗП МР	100 м2	0,4				68 350,94 478 389,53	1 1	1 1	27 340,38 191 355,81
28,1	21.11-1-232	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщ.40 мм, месторождение: Возрождение, Калгуваара	м2	-40	4 687,17				1	1	- 187 486,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					19 138,27	
		СП от ЗП	%	10					2 734,04	
		ЗТР	чел-ч	322			1			128,80
									53 081,70	132 704,25
29	1.10-3603-3-2/1	Устройство покрытий из плит гранитных толщиной 40 мм, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. Объем: 0,05=5/100	100 м2	0,05						
		ЗП			68 350,94		1	1	3 417,55	
		МР			478 389,53		1	1	23 919,48	
		НР от ЗП	%	70					2 392,29	
		СП от ЗП	%	10					341,76	
		ЗТР	чел-ч	322			1			16,10
									30 071,08	601 421,60
Итого по разделу: Ремонт лестницы									151 630,62	
Раздел: Ремонт ступеней, ремонт трибун										
26	1.10-3704-1-2/1	Разборка покрытий из керамических плиток Объем: 0,85=85/100	100 м2	0,85						
		ЗП			14 831,31		1	1	12 606,61	
		ЭМ			19,32		1	1	16,42	
		в т.ч. ЗПМ			0,09		1	1	0,08	
		НР от ЗП	%	70					8 824,63	
		СП от ЗП	%	10					1 260,66	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,09	
		ЗТР	чел-ч	69,87			1			59,39
									22 708,41	26 715,78
27	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	3,7485						
		ЭМ			84,22		1	1	315,70	
		в т.ч. ЗПМ			27,13		1	1	101,70	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					109,84	
									425,54	113,52
28	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	3,7485						
		ЭМ			61,22		1	1	229,48	
		в т.ч. ЗПМ			33,01		1	1	123,74	
									229,48	61,22
29	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	3,7485						
		ЭМ			289,90)*51	1	1	55 421,20	
		в т.ч. ЗПМ			156,40)*51	1	1	29 899,54	
									55 421,20	14 784,90
30	Прайс	Содержание свалки отходов строительства и сноса (стоимость база СН-2012(2020)	т	3,7485	197,96		1	1	742,05	
									742,05	197,96
31	1.10-3304-1-1/1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (разборка плиточного клея) Объем: 0,85=85/100	100 м2	0,85						
		ЗП			5 221,84		1	1	4 438,56	
		ЭМ			139,57		1	1	118,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,62		1	1	0,53	
		НР от ЗП	%	70					3 106,99	
		СП от ЗП	%	10					443,86	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,57	
		ЗТР	чел-ч	24,6			1			20,91
									8 108,61	9 539,54
32	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	6,12						
		ЭМ			84,22		1	1	515,43	
		в т.ч. ЗПМ			27,13		1	1	166,04	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					179,32	
									694,75	113,52
33	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	6,12						
		ЭМ			61,22		1	1	374,67	
		в т.ч. ЗПМ			33,01		1	1	202,02	
									374,67	61,22
34	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	6,12						
		ЭМ			289,90)*51	1	1	90 483,59	
		в т.ч. ЗПМ			156,40)*51	1	1	48 815,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									90 483,59	14 784,90
35	Прайс	Содержание свалки отходов строительства и сноса (стоимость база СН-2012(2020))	<i>м</i>	6,12	197,96		1	1	1 211,52	
									1 211,52	197,96
38	1.13-3204-1-1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) ЗП	<i>м2</i>	245	113,87		1	1	27 898,15	
		НР от ЗП	%	70					19 528,71	
		СП от ЗП	%	10					2 789,82	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,6			1			147,00
									50 216,68	204,97
39	1.2-3103-5-1/1	Устройство подливки толщиной 20 мм (восстановление ступеней) Объем: 0,3=30/100	<i>100 м2</i>	0,3						
		ЗП			11 148,12		1	1	3 344,44	
		ЭМ			189,41		1	1	56,82	
		в т.ч. ЗПМ			97,48		1	1	29,24	
		МР			7 974,72		1	1	2 392,42	
		НР от ЗП	%	70					2 341,11	
		СП от ЗП	%	10					334,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					31,58	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	48,3			1			14,49
									8 500,81	28 336,03
40	1.2-3103-5-2/1	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать для поз. 2-3103-5-1 Объем: 0,3=30/100	<i>100 м2</i>	0,3						
		ЗП			3 185,18) *3	1	1	2 866,66	
		ЭМ			89,19) *3	1	1	80,27	
		в т.ч. ЗПМ			46,79) *3	1	1	42,11	
		МР			3 610,61) *3	1	1	3 249,55	
		НР от ЗП	%	70					2 006,66	
		СП от ЗП	%	10					286,67	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					45,48	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	13,8) *3	1			12,42
									8 535,29	28 450,97
44	1.14-3103-2-1/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Объем: 3,5=350/100	<i>100 м2</i>	3,5						
		ЗП			18 169,94		1	1	63 594,79	
		ЭМ			1 233,84		1	1	4 318,44	
		в т.ч. ЗПМ			1 035,72		1	1	3 625,02	
		МР			10 334,76		1	1	36 171,66	
44,1	21.1-25-335	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	<i>м2</i>	378	426,88		1	1	161 360,64	
		НР от ЗП	%	70					44 516,35	
		СП от ЗП	%	10					6 359,48	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3 915,02	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	70,26			1			245,91
									320 236,38	91 496,11
47	1.10-3703-11-2/1	Устройство покрытий из крупноформатных керамогранитных плиток для полов на эластичном клее из сухих смесей на цементной основе толщиной слоя 5 мм с затиркой швов / клей типа Суперфлекс К77; плитки противоскользящие 600х600 мм	<i>м2</i>	350						
		ЗП			186,19		1	1	65 166,50	
		ЭМ			9,66		1	1	3 381,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,29		1	1	101,50	
		МР			695,40		1	1	243 390,00	
47,1	Прайс	КЕРАМОГРАНИТ (G-43/AMR/60X60) GRASARO GRANELLA BEIGE 60X60 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ (упаковка, в упаковке 4шт)								
		2 428,74 = [2 829,6 / 1,2] + 3% Трансп	<i>шт.</i>	248	2 428,74		1	1	602 327,52	
47,2	21.1-5-52	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размеры 600х600 мм, толщина 10 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	<i>м2</i>	-357	443,38		1	1	- 158 286,66	
		НР от ЗП	%	70					45 616,55	
		СП от ЗП	%	10					6 516,65	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					109,62	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,85			1			297,50
									808 221,18	2 309,20
Итого по разделу: Ремонт ступеней, ремонт трибун									1 376 110,16	

Раздел: Ремонт сидений амфитеатра

54	1.10-3403-2-2/1	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 36 (Демонтаж)	<i>100 м2</i>	2						
		ЗП			14 672,10) *0.2	1	1	5 868,84	
		ЭМ			27,54) *0.2	1	1	11,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,04) * 0.2	1	1	0,02	
		НР от ЗП	%	70					4 108,19	
		СП от ЗП	%	10					586,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,02	
		ЗТР	чел-ч	69,12) * 0.2	1			27,65
									10 574,95	5 287,48
55	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	4,452						
		ЭМ			84,22		1	1	374,95	
		в т.ч. ЗПМ			27,13		1	1	120,78	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					130,44	
									505,39	113,52
56	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	4,452						
		ЭМ			61,22		1	1	272,55	
		в т.ч. ЗПМ			33,01		1	1	146,96	
									272,55	61,22
57	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	4,452						
		ЭМ			289,90) * 51	1	1	65 822,37	
		в т.ч. ЗПМ			156,40) * 51	1	1	35 510,93	
									65 822,37	14 784,90
58	Прайс	Содержание свалки отходов строительства и сноса (стоимость база СН-2012(2020))	т	4,452	197,96		1	1	881,32	
									881,32	197,96
59	Прайс	НАСТИЛ ДЛЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН И БЕТОННЫХ СКАМЕЕК «ГЕРМЕС» БЕЗ СПИНКИ, ширина 425, высота 18см. Деревянные элементы — Сосновый брус Покрытие дерева — Двойная пропитка + Лак Форма — Прямоугольные 5 853,83 = [6 820 / 1,2] + 3% Трансп	м.п.	182	5 853,83		1	1	1 065 397,06	
									1 065 397,06	5 853,83
Итого по разделу: Ремонт сидений амфитеатра									1 143 453,64	
Раздел: Ремонт конструкций										
1	1.5-3103-21-1/1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,648						
		ЗП			12 601,00		1	1	20 766,45	
		МР			71 693,43		1	1	118 150,77	
		НР от ЗП	%	70					14 536,52	
		СП от ЗП	%	10					2 076,65	
		ЗТР	чел-ч	64,86			1			106,89
									155 530,39	94 375,24
Итого по разделу: Ремонт конструкций									155 530,39	
Раздел: Раздел Ремонт водоотводных лотков										
63	2.12-3102-2-1/1	Замена крышки люка, решетки водосточного колодца (без стоимости крышки люка, решетки)	шт.	42						
		ЗП			169,52		1	1	7 119,84	
		ЭМ			349,93		1	1	14 697,06	
		в т.ч. ЗПМ			118,84		1	1	4 991,28	
63,1	Прайс	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -30.37,5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. Е600 4 695,95 = [5 471 / 1,2] + 3% Трансп	шт.	42	4 695,95		1	1	197 229,90	
		НР от ЗП	%	70					4 983,89	
		СП от ЗП	%	10					711,98	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					5 390,58	
		ЗТР	чел-ч	0,72			1			30,24
									230 133,25	5 479,36
Итого по разделу: Раздел Ремонт водоотводных лотков									230 133,25	

Раздел: Раздел Установка ограждения из полированной нержавеющей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.50-3203-53-3/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Устройство ограждения пандуса (металлического) из полированной нержавеющей стали на стойках с двойным поручнем на высоте 700 и 900 мм (демонтаж сущ. поручня 48 м.п.) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	10 м	2,4						
		Объем: 2,4=24/10								
		ЗП			7 777,74) *0,2	1	1	3 733,32	
		ЭМ			432,65) *0,2	1	1	207,67	
		в т.ч. ЗПМ			165,60) *0,2	1	1	79,49	
		НР от ЗП	%	70					2 613,32	
		СП от ЗП	%	10					373,33	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					85,85	
		ЗТР	чел-ч	28,63) *0,2	1			13,74
									7 013,49	2 922,29
2	1.50-3203-53-3/1	Устройство ограждения пандуса (металлического) из полированной нержавеющей стали на стойках с двойным поручнем на высоте 700 и 900 мм (поручень двойной на лестнице)	10 м	0,85						
		Объем: 0,85=8,5/10								
		ЗП			7 777,74		1	1	6 611,08	
		ЭМ			432,65		1	1	367,75	
		в т.ч. ЗПМ			165,60		1	1	140,76	
		МР			30 516,65		1	1	25 939,15	
		НР от ЗП	%	70					4 627,76	
		СП от ЗП	%	10					661,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					152,02	
		ЗТР	чел-ч	28,63			1			24,34
									38 358,87	45 128,08
3	1.50-3203-53-3/1	Устройство ограждения пандуса (металлического) из полированной нержавеющей стали на стойках с двойным поручнем на высоте 700 и 900 мм (прим. 2 одинарных поручня у стен - 22 м.п.+9м.п)	10 м	1,55						
		Объем: 1,55=15,5/10								
		ЗП			7 777,74		1	1	12 055,50	
		ЭМ			432,65		1	1	670,61	
		в т.ч. ЗПМ			165,60		1	1	256,68	
		МР			30 516,65		1	1	47 300,81	
3,1	21.7-8-6	Стойки ограждений из нержавеющей полированной стали, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,5 мм, высота 1000 мм, в комплекте с заглушкой и крышкой	шт.	-17,05	624,92		1	1	- 10 654,89	
3,2	21.7-8-7	Крепления боковые из нержавеющей полированной стали для стоек ограждений диаметром 38,1 мм, размеры 90x100 мм	шт.	-17,05	245,05		1	1	- 4 178,10	
		НР от ЗП	%	70					8 438,85	
		СП от ЗП	%	10					1 205,55	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					277,21	
		ЗТР	чел-ч	28,63			1			44,38
									55 115,54	35 558,41
66	1.50-3203-53-3/1	Устройство ограждения пандуса (металлического) из полированной нержавеющей стали на стойках с двойным поручнем (ограждение по периметру h=50 см)	10 м	5						
		Объем: 5=50/10								
		ЗП			7 777,74		1	1	38 888,70	
		ЭМ			432,65		1	1	2 163,25	
		в т.ч. ЗПМ			165,60		1	1	828,00	
		МР			30 516,65		1	1	152 583,25	
66,1	Прайс	Отбойники из нержавеющей стали, Поручень: О 50 мм, О 38 мм Стойка: О 38 мм, Высота: 100-150 мм Окончание поручня: заглушка, либо завязывается, Крепление стойки: вертикальное/фланец Сборка: на сварке, с обработкой швов, Марка стали: AISI 201/AISI 304, Поверхность: олированная/шлифованная	М.	100	1 716,67		1	1	171 667,00	
		1 716,67 = [2 000 / 1,2] + 3% Трансп								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66,2	21.12-7-67	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 304, полированные, наружный диаметр 38,0 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	-111,1	411,18		1	1	- 45 682,10	
66,3	21.7-8-6	Стойки ограждений из нержавеющей полированной стали, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,5 мм, высота 1000 мм, в комплекте с заглушкой и крышкой	шт.	-55	624,92		1	1	- 34 370,60	
66,4	21.7-8-7	Крепления боковые из нержавеющей полированной стали для стоек ограждений диаметром 38,1 мм, размеры 90x100 мм	шт.	-55	245,05		1	1	- 13 477,75	
66,5	21.7-8-8	Кронштейны (крючки) из нержавеющей полированной стали, диаметр 10 мм, для крепления поручня к стойке, под сварку	шт.	-110	264,30		1	1	- 29 073,00	
		НР от ЗП	%	70					27 222,09	
		СП от ЗП	%	10					3 888,87	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					894,24	
		ЗТР	чел-ч	28,63			1			143,15
									274 703,95	54 940,79
Итого по разделу: Раздел Установка ограждения из полированной нержавеющей									375 191,85	
Итого по локальной смете:									10 911 966,54	
Итого по смете: Выполнение работ по ремонту амфитеатра, расположенного по адресу: г. Москва, г. Московский,									10 911 966,54	
НДС-20%									2 182 393,31	
Итого с НДС									13 094 359,85	

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]