

Расчёт заработной платы для выполнения комплекса отделочных работ на объекте

№ поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во на 1 секц.-эт.	Зарплата, руб.			Примечание
				на ед. изм.	на 1 секц.-этаж	на секцию	
1. Штукатурные работы							
1	Подготовка внутренних поверхностей стен и потолков квартир и помещений общего пользования. под отделку (штукатурные работы, частичное оштукатуривание закладных деталей и примыканий) 2 - 25 эт.	м ² общ. пл. кв-р	430,40	0,00	0	0	
2	Создание базового штукатурного слоя по минераловатным плитам теплоизоляции стен лестничной клетки	м ²	38,70	0,00	0	0	
3	Создание армированного стеклосеткой базового штукатурного слоя по минераловатным плитам теплоизоляции стен тамбуров 2 - 25 эт.	м ²	38,20	0,00	0	0	
4	Оштукатуривание по кирпичу стен помещений общего пользования 2 - 25 эт.	м ²	37,75	0,00	0	0	
Итого по разделу 1						0	
2. Комплекс малярных и обойных работ							
5	Подготовка (очистка, грунтование, шпатлевание, шлифование и др.) стен и потолков квартир под чистовую отделку 2 - 25 эт.	м ² общ. пл. кв-р	430,40	0,00	0	0	
6	Подготовка (очистка, грунтование, шпатлевание, шлифование и др.) стен и потолков лестничной клетки под чистовую отделку		38,70	0,00	0	0	
7	Окраска потолков квартир (включая потолки санузлов) и стен санузлов 2 - 25 эт.	м ² общ. пл. кв-р	430,40	0,00	0	0	
8	Оклейка стен квартир виниловыми обоями (в т. ч. нарезка) 2 - 25 эт.	м ² общ. пл. кв-р	430,40	0,00	0	0	стоимость нарезки - 2 000 руб./эт.
9	Окраска стен тамбуров, межквартирных коридоров и лифтовых холлов составами JUBOLINE	м ² общ. пл. МОП	119,00	0,00	0	0	
Итого по разделу 2						0	
3. Облицовка стен керамическими плитками							
11	Облицовка керамическими плитками на высоту 1,8 м стен ванных 2 - 25 эт.	м ²	166,24	0,00	0	0	
12	Облицовка керамическими плитками на высоту 1,8 м стен ванных 1 эт.	м ²	55,66	0,00	0	0	
Итого по разделу 3						0	
4. Устройство покрытий полов							
13	Устройство покрытий полов квартир из линолеума с плинтусами ПВХ и предварительной подготовкой поверхностей 2 - 25 эт.	м ²	382,18	0,00	0	0	
14	Устройство покрытий полов из керамических плиток в санузлах квартир 2 - 25 эт.	м ²	49,82	0,00	0	0	с учётом устройства фризов высотой 100 мм в туалетах
15	Устройство покрытий полов из керамогранита в тамбурах, межквартирных коридорах и лифтовых холлах и помещениях МГН 2 - 25 эт.	м ²	119,10	0,00	0	0	
16	Устройство фризов высотой 100 мм из керамогранита в тамбурах, межквартирных коридорах и лифтовых холлах и помещениях МГН 2 - 25 эт.		12,51	0,00	0	0	
17	Устройство гидроизоляции полов санузлов 2 - 25 эт.	м ²	49,82	0,00	0	0	
Итого по разделу 4						0	
5. Внутренние столярно-плотничные работы							
18	Установка внутриквартирных дверных блоков 2 - 25 эт.	шт.	42,00	0,00	0	0	с учетом установки доборов, наличников и фурнитуры
19	Устройство верхнего откоса из ГКЛ в дверных проёмах под установку внутриквартирных дверных блоков 2 - 25 эт.	1 проём	42,00	0,00	0	0	
20	Устройство откосов из ГКЛ толщ. 10 мм дверных проёмов без блоков помещений квартир 2 - 25 эт.	1 проём	2,00	0,00	0	0	с учётом последующей подготовки под чистовую отделку (серпянка, оштукатуривание, шпатлевание); предпочтительно отдавать работу специализированным организациям
21	Устройство откосов из ГКЛ толщ. 10 мм дверных проёмов входов в квартиры 2 - 25 эт.	1 проём	14,00	0,00	0	0	

22	Устройство откосов из ГВЛ толщ. 10 мм дверных проёмов помещений общего пользования 2 - 25 эт.	1 проём	9,00	0,00	0	0	специалистам, выполняющим работы по шпательванию
23	Устройство откосов из ГВЛ толщ. 10 мм дверных проёмов без блоков помещений общего пользования 2 - 25 эт.	1 проём	10,00	0,00	0	0	
24	Устройство теплоизоляции стен лестничной клетки 2 - 25 эт. из минераловатных плит Rockwool Фасад Баттс Д толщ. 100 мм	м ²	38,70	0,00	0	0	общая сумма указана на 26 уровней
25	Устройство теплоизоляции стен тамбуров 2 - 25 эт. из минераловатных плит Rockwool Фасад Баттс Д толщ. 100 мм	м ²	38,20	0,00	0	0	
28	Зашивка горизонтальных коммуникаций под потолком одним слоем ГКЛВ толщ. 12,5 мм по металлокаркасу 2 - 25 эт.	м ²	10,00	0,00	0	0	объём уточнить по факту
29	Устройство звукоизоляции двумя слоями ГКЛВ толщ. 12,5 мм по металлокаркасу с применением МВП Роквул Акустик Баттс потолков помещений электрощитовых, ИТП и хозяйственной насосной	м ²	96,20	0,00	0	0	
30	Устройство подвесных потолков типа Грильято в межквартирных коридорах и лифтовых холлах 2 - 25 эт.	м ²	105,20	0,00	0	0	
31	Зашивка двумя слоями ГВЛ толщ. 12,5 мм по металлокаркасу вертикальных коммуникаций в межквартирных коридорах 1 - 25 эт.	м ²	11,86	0,00	0	0	ОВ между осями Нс-Пс (без учета металлического шкафа); электрощиты между осями Лс-Мс
32	Зашивка одним слоем гипсовых плит Файерборд толщ. 12,5 мм по металлокаркасу перед облицовкой стен лифтовых порталов 1 эт. керамогранитом	м ²	10,30	0,00	0	0	
Итого по разделу 5						0	
ИТОГО по разделам 1 - 5						0	