

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту помещений
АБК 1 этажа (коридоры, раздевалки, душевые, санузлы, комната приема пищи) здания
Главного корпуса цеха №30 ПАО «ЗиО-Подольск».

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Объем	Примечание
ЭТАП 1.				
Преддушевая по оси 51 - Ц-Ш Помещение №18				
Монтажные работы				
8	Покрытие поверхностей потолков антисептическими средствами	М2	37,1	
9	Устройство подвесного реечного потолка	М2	37,1	
15	Грунтовка полов (битумный праймер)	М2	40,25	
16	Устройство гидроизоляции оклеечной	М2	40,25	
17	Устройство цементных стяжек пола до 150 мм с армированием сеткой металлической	М2	37,1	
18	Устройство покрытий пола из керамических антискользящих плиток на клею	М2	37,1	
Сушка полотенец по оси 49/1-Ц-Ш Помещение №19				
Монтажные работы				
25	Обработка поверхности потолков антисептическими средствами	М2	13,8	
26	Устройство подвесного реечного потолка	М2	13,8	
30	Грунтовка полов (битумный праймер)	М2	16,3	
31	Устройство гидроизоляции оклеечной	М2	16,3	
32	Устройство цементных стяжек пола до 150 мм с армированием сеткой металлической	М2	13,8	
33	Устройство покрытий пола из керамических антискользящих плиток на клею	М2	13,8	
Душевая по оси 53-55/Ц-Ш Помещение №20				
Монтажные работы				
39	Покрытие поверхностей потолков антисептическими средствами	М2	60,0	
40	Устройство подвесного реечного потолка	М2	60,0	
44	Грунтовка полов (битумный праймер)	М2	64,35	
45	Устройство гидроизоляции оклеечной	М2	64,35	
46	Устройство цементных стяжек пола до 150 мм с армированием сеткой металлической	М2	60,0	
47	Устройство покрытий пола из керамических антискользящих плиток на клею	М2	60,0	

Туалет по оси 55/Ш Помещение №21				
Монтажные работы				
54	Обработка поверхности потолков антисептическими средствами	М2	1,2	
55	Устройство подвесного реечного потолка	М2	1,2	
59	Грунтовка полов (битумный праймер)	М2	1,5	
60	Устройство гидроизоляции оклеечной	М2	1,5	
61	Устройство цементных стяжек пола до 150 мм с армированием сеткой металлической	М2	1,2	
62	Устройство покрытий пола из керамических плиток на клею	М2	1,2	
ЭТАП 2.				
Преддушевая по оси 47/2-49/1 – Ц-Ш Помещение №15				
Монтажные работы				
69	Покрытие поверхностей потолка антисептическими средствами	М2	23,3	
70	Устройство подвесного реечного потолка	М2	23,3	
76	Грунтовка полов (битумный праймер)	М2	26,97	
77	Устройство гидроизоляции оклеечной	М2	26,97	
78	Устройство цементных стяжек пола до 150 мм с армированием сеткой металлической	М2	23,3	
79	Устройство покрытий пола из керамических антискользящих плиток на клею	М2	23,3	
Душевая по оси 45/2- 47/2- Ц-Ш Помещение №16				
Монтажные работы				
86	Обработка поверхности потолков антисептическими средствами	М2	62,5	
87	Устройство подвесного реечного потолка	М2	62,5	
91	Грунтовка полов (битумный праймер)	М2	65,65	
92	Устройство гидроизоляции оклеечной	М2	65,65	
93	Устройство цементных стяжек пола до 150 мм с армированием сеткой металлической	М2	62,5	
94	Устройство покрытий пола из керамических антискользящих плиток на клею	М2	62,5	
Сушка полотенец по оси 49/1-Ц-Ш Помещение №17				
Монтажные работы				
100	Обработка поверхности потолков антисептическими средствами	М2	11,36	

101	Устройство подвесного реечного потолка	М2	11,36	
105	Грунтовка полов (битумный праймер)	М2	15	
106	Устройство гидроизоляции оклеечной	М2	15	
107	Устройство цементных стяжек пола	М2	11,36	
108	Устройство покрытий пола из керамических антискользящих плиток на клею	М2	11,36	