

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 54, корп.2

на выполнение работ по текущему ремонту помещения В20

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Ед.расценка	Стоимость, руб
Раздел 1. Внутренние отделочные работы.					
1	2	3	4	5	6
Потолки					
1	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	56	50	2 800
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований				
2	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	м2	56	250	14 000
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104				
3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	41	400	16 400
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	41		
Стены					
4	Демонтаж. Установка уголков ПВХ на клею (прим.)	мп	37	25	925
5	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	78	600	46 800
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ				
6	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные	м2	78	50	3 900
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая				
8	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками	м2	78	500	39 000
	Стеклообои под покраску, фактура "рогожка", плотность 130 г/м2				
10	Установка уголков ПВХ на клею	мп	37	50	1 850
	Уголки из ПВХ, размеры 25x25 мм				
Откосы					
12	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	5	250	1 250

	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм				
Подоконные доски					
13	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	мп	5	300	1 500
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 600 мм				
Полы					
14	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрыт	м2	41	1	41
15	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 6 мм	м2	41	160	6 560
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм				
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований				
17	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	41	360	14 760
	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм				
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм				
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	мп	24	110	2 640
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм				
Раздел 4. Вывоз мусора					
30	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,1	1300	130

Итого

152 556