



ГАРАНТИЯ КОМФОРТА

Адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, дом 58 к.1, стр.1, кв.903

Наименование работ	Объем, м3	Вес, т	Единица измерения	Кол-во	Ст-ть (руб.)	Общ.ст.
Малярные работы 1-й этап						
Помещение 1 Кухня - гостиная						
Потолки, шпатлевка по штукатурке						
1	Грунтовка ниши под шторы		м.п.	4,1	18,2	74,7
2	Шпатлевка ниши под шторы, основной выравнивающий слой		м.п.	4,1	101,3	415,1
3	Грунтовка ниши под шторы		м.п.	4,1	18,2	74,7
4	Шпатлевка ниши под шторы, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м.п.	4,1	121,5	498,2
5	Грунтовка ниши под шторы		м.п.	4,1	18,2	74,7
6	Оклейка ниши под шторы флизелином (черновой слой)		м.п.	4,1	125,6	514,8
7	Грунтовка ниши под шторы		м.п.	4,1	18,2	74,7
8	Шпатлевка ниши под шторы, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)		м.п.	4,1	226,8	929,9
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
Итого:						2656,8
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						2656,8
Коробы на потолке из ГКЛ прямоугольной формы, шпатлевка (ниша под шторы)						
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямоугольной формы		м.п.	4,1	18,2	74,7
2	Установка уголков (внутренние и наружные)		м.п.	4,1	60,8	249,1
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямоугольной формы		м.п.	4,1	72,9	298,9
4	Грунтовка коробов прямоугольной формы на потолке		м.п.	4,1	18,2	74,7
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямоугольной формы на потолке, основной выравнивающий слой		м.п.	4,1	101,3	415,1
6	Грунтовка коробов прямоугольной формы на потолке		м.п.	4,1	18,2	74,7
7	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямоугольной формы на потолке, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м.п.	4,1	121,5	498,2
8	Грунтовка коробов прямоугольной формы на потолке		м.п.	4,1	18,2	74,7
9	Оклейка коробов из ГКЛ прямоугольной формы на потолке флизелином (черновой слой)		м.п.	4,1	125,6	514,8
10	Грунтовка коробов прямоугольной формы на потолке		м.п.	4,1	18,2	74,7
11	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямоугольной формы на потолке, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)		м.п.	4,1	226,8	929,9
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
Итого:						3279,5
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						3279,5
Коробы на потолке из ГКЛ прямоугольной формы, шпатлевка (над кухней)						
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямоугольной формы		м.п.	5	18,2	91,1
2	Установка уголков (внутренние и наружные)		м.п.	5	60,8	303,8
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямоугольной формы		м.п.	5	72,9	364,5
4	Грунтовка коробов прямоугольной формы на потолке		м.п.	5	18,2	91,1
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямоугольной формы на потолке, основной выравнивающий слой		м.п.	5	101,3	506,3
6	Грунтовка коробов прямоугольной формы на потолке		м.п.	5	18,2	91,1
7	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямоугольной формы на потолке, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м.п.	5	121,5	607,5
8	Грунтовка коробов прямоугольной формы на потолке		м.п.	5	18,2	91,1
9	Оклейка коробов из ГКЛ прямоугольной формы на потолке флизелином (черновой слой)		м.п.	5	125,6	627,8
10	Грунтовка коробов прямоугольной формы на потолке		м.п.	5	18,2	91,1
11	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямоугольной формы на потолке, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)		м.п.	5	226,8	1134,0
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
Итого:						3999,4
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						3999,4
Стены, шпатлевка по штукатурке						

1	Грунтовка штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)		м2	52,87	18,2	963,6
2	Выравнивание заделанных штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)		м2	52,87	52,7	2783,6
3	Грунтовка стен		м2	52,87	18,2	963,6
4	Шпатлевка стен, основной выравнивающий слой		м2	52,87	81,0	4282,5
5	Грунтовка стен		м2	52,87	18,2	963,6
6	Шпатлевка стен, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м2	52,87	101,3	5353,1
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
Итого:						15309,8
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						15309,8
Откосы прямолинейной формы, шпатлевка						
1	Грунтовка откосов		м.п.	6,2	18,2	113,0
2	Шпатлевка прямолинейных откосов, основной выравнивающий слой		м.п.	6,2	81,0	502,2
3	Грунтовка откосов		м.п.	6,2	18,2	113,0
4	Шпатлевка прямолинейных откосов, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м.п.	6,2	101,3	627,8
5	Грунтовка откосов		м.п.	6,2	18,2	113,0
6	Оклейка откосов флизелином (черновой слой)		м.п.	6,2	89,1	552,4
7	Грунтовка откосов		м.п.	6,2	18,2	113,0
8	Шпатлевка прямолинейных откосов, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)		м.п.	6,2	186,3	1155,1
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
Итого:						3289,4
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						3289,4
Помещение 2 Комната 1						
Стены, шпатлевка по штукатурке						
1	Грунтовка штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)		м2	30,38	18,2	553,7
2	Выравнивание заделанных штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)		м2	30,38	52,7	1599,5
3	Грунтовка стен		м2	30,38	18,2	553,7
4	Шпатлевка стен, основной выравнивающий слой		м2	30,38	81,0	2460,8
5	Грунтовка стен		м2	30,38	18,2	553,7
6	Шпатлевка стен, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м2	30,38	101,3	3076,0
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
Итого:						8797,3
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						8797,3
Откосы прямолинейной формы, шпатлевка						
1	Грунтовка откосов		м.п.	4,8	18,2	87,5
2	Шпатлевка прямолинейных откосов, основной выравнивающий слой		м.п.	4,8	81,0	388,8
3	Грунтовка откосов		м.п.	4,8	18,2	87,5
4	Шпатлевка прямолинейных откосов, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м.п.	4,8	101,3	486,0
5	Грунтовка откосов		м.п.	4,8	18,2	87,5
6	Оклейка откосов флизелином (черновой слой)		м.п.	4,8	89,1	427,7
7	Грунтовка откосов		м.п.	4,8	18,2	87,5
8	Шпатлевка прямолинейных откосов, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)		м.п.	4,8	186,3	894,2
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
Итого:						2546,6
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						2546,6
Помещение 3 Комната 2						
Потолки, шпатлевка по штукатурке						
1	Грунтовка ниши под шторы		м.п.	2,87	18,2	52,3
2	Шпатлевка ниши под шторы, основной выравнивающий слой		м.п.	2,87	101,3	290,6
3	Грунтовка ниши под шторы		м.п.	2,87	18,2	52,3
4	Шпатлевка ниши под шторы, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м.п.	2,87	121,5	348,7
5	Грунтовка ниши под шторы		м.п.	2,87	18,2	52,3
6	Оклейка ниши под шторы флизелином (черновой слой)		м.п.	2,87	125,6	360,3
7	Грунтовка ниши под шторы		м.п.	2,87	18,2	52,3
8	Шпатлевка ниши под шторы, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)		м.п.	2,87	226,8	650,9
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
Итого:						1859,8
<i>коэф-т повышения/понижения</i>						1
Всего:						1859,8
Коробы на потолке из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (ниша под шторы)						

1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы		м.п.	2,87	18,2	52,3
2	Установка уголков (внутренние и наружные)		м.п.	2,87	60,8	174,4
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы		м.п.	2,87	72,9	209,2
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолок		м.п.	2,87	18,2	52,3
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, основной выравнивающий слой		м.п.	2,87	101,3	290,6
6	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолок		м.п.	2,87	18,2	52,3
7	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м.п.	2,87	121,5	348,7
8	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолок		м.п.	2,87	18,2	52,3
9	Оклейка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке флизелином (черновой слой)		м.п.	2,87	125,6	360,3
10	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолок		м.п.	2,87	18,2	52,3
11	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)		м.п.	2,87	226,8	650,9
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
		Итого:				2295,6
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>				1
		Всего:				2295,6
Коробы на потолке из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (над шкафом)						
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы		м.п.	1,8	18,2	32,8
2	Установка уголков (внутренние и наружные)		м.п.	1,8	60,8	109,4
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы		м.п.	1,8	72,9	131,2
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолок		м.п.	1,8	18,2	32,8
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, основной выравнивающий слой		м.п.	1,8	101,3	182,3
6	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолок		м.п.	1,8	18,2	32,8
7	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м.п.	1,8	121,5	218,7
8	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолок		м.п.	1,8	18,2	32,8
9	Оклейка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке флизелином (черновой слой)		м.п.	1,8	125,6	226,0
10	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолок		м.п.	1,8	18,2	32,8
11	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)		м.п.	1,8	226,8	408,2
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
		Итого:				1439,8
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>				1
		Всего:				1439,8
Стены, шпатлевка по штукатурке						
1	Грунтовка штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)		м2	36,98	18,2	674,0
2	Выравнивание заделанных штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)		м2	36,98	52,7	1947,0
3	Грунтовка стен		м2	36,98	18,2	674,0
4	Шпатлевка стен, основной выравнивающий слой		м2	36,98	81,0	2995,4
5	Грунтовка стен		м2	36,98	18,2	674,0
6	Шпатлевка стен, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м2	36,98	101,3	3744,2
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
		Итого:				10708,5
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>				1
		Всего:				10708,5
Стены, шпатлевка по ГКЛ						
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)		м2	3,2	18,2	58,3
2	Установка уголков (внутренние и наружные)		м.п.	5,4	52,7	284,3
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)		м2	3,2	72,9	233,3
4	Грунтовка стен		м2	3,2	18,2	58,3
5	Шпатлевка стен, основной выравнивающий слой		м2	3,2	81,0	259,2
6	Грунтовка стен		м2	3,2	18,2	58,3
7	Шпатлевка стен, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)		м2	3,2	101,3	324,0
Сумма по объему и весу мусора:		0	0			
		Итого:				1275,8
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>				1
		Всего:				1275,8
Откосы прямолинейной формы, шпатлевка						
1	Грунтовка откосов		м.п.	6,4	18,2	116,6

2	Шпатлевка прямолинейных откосов, основной выравнивающий слой			м.п.	6,4	81,0	518,4
3	Грунтовка откосов			м.п.	6,4	18,2	116,6
4	Шпатлевка прямолинейных откосов, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)			м.п.	6,4	101,3	648,0
5	Грунтовка откосов			м.п.	6,4	18,2	116,6
6	Оклейка откосов флизелином (черновой слой)			м.п.	6,4	89,1	570,2
7	Грунтовка откосов			м.п.	6,4	18,2	116,6
8	Шпатлевка прямолинейных откосов, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)			м.п.	6,4	186,3	1192,3
Сумма по объему и весу мусора:		0	0				
Итого:							3395,5
<i>коэф-т повышения/понижения</i>							1
Всего:							3395,5
Помещение 6 Коридор							
Коробы на потолке из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (над шкафом)							
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы			м.п.	2,5	18,2	45,6
2	Установка уголков (внутренние и наружные)			м.п.	2,5	60,8	151,9
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы			м.п.	2,5	72,9	182,3
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолке			м.п.	2,5	18,2	45,6
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, основной выравнивающий слой			м.п.	2,5	101,3	253,1
6	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолке			м.п.	2,5	18,2	45,6
7	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)			м.п.	2,5	121,5	303,8
8	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолке			м.п.	2,5	18,2	45,6
9	Оклейка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке флизелином (черновой слой)			м.п.	2,5	125,6	313,9
10	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолке			м.п.	2,5	18,2	45,6
11	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)			м.п.	2,5	226,8	567,0
Сумма по объему и весу мусора:		0	0				
Итого:							1999,7
<i>коэф-т повышения/понижения</i>							1
Всего:							1999,7
Стены, шпатлевка по штукатурке							
1	Грунтовка штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)			м2	27,5	18,2	501,2
2	Выравнивание заделанных штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)			м2	27,5	52,7	1447,9
3	Грунтовка стен			м2	27,5	18,2	501,2
4	Шпатлевка стен, основной выравнивающий слой			м2	27,5	81,0	2227,5
5	Грунтовка стен			м2	27,5	18,2	501,2
6	Шпатлевка стен, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)			м2	27,5	101,3	2784,4
Сумма по объему и весу мусора:		0	0				
Итого:							7963,3
<i>коэф-т повышения/понижения</i>							1
Всего:							7963,3
Откосы прямолинейной формы, шпатлевка							
1	Грунтовка откосов			м.п.	5	18,2	91,1
2	Шпатлевка прямолинейных откосов, основной выравнивающий слой			м.п.	5	81,0	405,0
3	Грунтовка откосов			м.п.	5	18,2	91,1
4	Шпатлевка прямолинейных откосов, предчистовой слой (под обои или под финишный слой шпатлевки)			м.п.	5	101,3	506,3
5	Грунтовка откосов			м.п.	5	18,2	91,1
6	Оклейка откосов флизелином (черновой слой)			м.п.	5	89,1	445,5
7	Грунтовка откосов			м.п.	5	18,2	91,1
8	Шпатлевка прямолинейных откосов, финишный слой (под покраску или декоративную штукатурку)			м.п.	5	186,3	931,5
Сумма по объему и весу мусора:		0	0				
Итого:							2652,8
<i>коэф-т повышения/понижения</i>							1
Всего:							2652,8
Итого по разделу Малярные работы 1-й этап:							73470