

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52, корп.1

на выполнение работ по текущему ремонту помещения В13

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Ед.расценка
Раздел 1. Внутренние отделочные работы.				
1	2	3	4	5
Потолки				
1	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	55	400
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм			
Стены				
2	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	106	600
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ			
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм			
3	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные	м2	106	50
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая			
4	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками	м2	106	500
	Стеклообои под покраску, фактура "рогожка", плотность 130 г/м2			
Откосы				
6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	5	250
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм			
Полы				
11	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 6 мм	м2	55	160

	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм			
12	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	55	360
	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм			
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм			
Раздел 4. Прочие работы				
	Очистка поверхности щетками	м2	2,4	100
34	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	2	130
35	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза, прим.)	м2	2	250
36	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	4	200
37	Декоративная решетка на батарею отопления 300*600 белая горизонтальная	шт	4	
Раздел 4. Вывоз мусора				
38	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,1	1300

Итого

Стоимость, руб.
6
22 000
63 600
5 300
53 000
1 250
8 800

19 800
240
260
500
800
130

175 680