

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на выполнения работ по текущему ремонту помещений ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.9

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Работа
1	2	3	4	5	7
Раздел 2. Текущий ремонт помещений (проемы)					
44	ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м наличников	0,4638	2 300
45	ТЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,02	1 000
47	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (от демонтажа)	100 м2 проемов	0,0189	4 000
48	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников (от демонтажа)	100 м коробок блоков	0,3602	2 520
49	ТЕР10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,02	1 300
50	ТССЦ-101-8412	Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные однослойные, плотность 300 кг/м3, марка GB1-50, размер 2800x600x50 мм	м2	2,06	
51	ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,0189	250
Раздел 3. Текущий ремонт помещений (устранение течи)					
54	ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,078	1 010
55	ТЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,078	4 060
56	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,027	540
59	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,027	190
60	ТЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,105	2 415
62	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,209	4 810
63	ТССЦ-101-0339	Краски водно-дисперсионные акрилатные: светло-палевая	т	0,00627	
65	ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток (люк ревизионный от разбора)	100 жалюзийных решеток	0,02	500

1	2	3	4	5	7
Раздел 4. Текущий ремонт помещений (отделочные работы)					
66	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (прим. демонтаж)	100 м2 покрытия	0,6402	6 400
67	ТЕРп57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,452	3 165
68	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,1242	2 810
69	ТЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,043	110
70	ТЕРп57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,043	430
71	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,04435	840
73	ТЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000,	100 м2 стяжки	0,1856	2 420
75	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,021	150
76	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	1,144	36 610
77	цена поставщика	ПВХ Покрытие WoodRock SPC Дуб Аррас TC 6006-4 1220x183x4 мм (2.009 м2)	м2	117,26	
78	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,994	7 950
79	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,045	590
80	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м	4,725	
81	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим. демонтаж)	100 м2 поверхности облицовки	0,2949	2 950
83	ТЕР10-05-011-01	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 112) (прим. демонтаж)	100 м2 потолка	0,3562	5 340
84	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,6587	23 060
87	ТЕРп61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,047	1 175
88	ТЕР08-04-001-09	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м (прим. демонтаж)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3316	4 980
89	ТЕРп62-16-2	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	1,1445	26 335
90	ТССЦ-101-0339	Краски водно-дисперсионные акрилатные: светло-палевая	т	0,0721035	
91	ТЕРп61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,943	38 860
93	ТЕРп61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,1958	4 310

1	2	3	4	5	7
95	ТЕР15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,9956	22 900
97	ТЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,0242788	1 000
98	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1388	49 200
99	ТСЦЦ-101-0339	Краски водно-дисперсионные акрилатные: светло-палевая	т	0,064164	
101	ТЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,163	3 750
102	ТСЦЦ-101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные: белая	т	0,005379	
104	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0164	370
105	ТСЦЦ-101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	-0,0000656	
107	ТСЦЦ-101-0339	Краски водно-дисперсионные акрилатные: светло-палевая	т	0,0002542	
108	ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0,02	400
109	ТСЦЦ-301-7807	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АЛР, размером 400x150 мм (прим.350x150)	шт.	2	
110	ТЕР10-06-032-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0928	5 770
117	ТЕР10-06-037-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом (прим. устройство короба)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0282	1 460
118	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (прим. демонтаж диффузора)	1 решетка	1	100
119	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (диффузора от демонтажа)	1 решетка	1	250
120	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (прим. демонтаж люка)	1 решетка	1	100
121	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (прим. люка)	1 решетка	1	250
122	цена поставщика	Люк ревизионный белый 300x400	шт.	1	

ВСЕГО по смете

278930

278 930