

1. Текущий ремонт объекта "Бытовое помещение ст.Горы", расположенное по

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Фасад

1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,1881
2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,1411
3	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем	100 м2	0,9407
4	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	3,335
5	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1,8

Металлический Козырёк

6	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,015
---	--	--------	-------

7	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2	0,015
8	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	0,1
9	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06
10	Монтаж: металлоконструкций покрытия	т	0,1
11	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,015
12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,015
13	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2	100 м2	0,015

Проёмы

14	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0069
15	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (прим. Демонтаж)	100 м2	0,0334
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0334
17	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,023

Откосы

18	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0037
19	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0122
20	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35 % (прим.откосы)	100 м2	0,0122

Металлические решётки

21	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (прим.Демонтаж)	т	0,03
22	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,03

Пол. Потолок

Пол

23	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,4984
24	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,4658
25	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,4658
26	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	0,4658
27	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,4658

28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,4984
----	---	-------	--------

Потолок

29	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (прим. Армстронг)	100 м2	0,4658
30	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (прим. Армстронг)	100 м2	0,4658

Стены. Проёмы. Тамбур

Стены

31	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим. Демонтаж мдф)	100 м2	0,0859
32	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,0859
33	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,0859
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0859
35	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура XL	100 м2	0,0859
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0859

Двери

37	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (прим. Демонтаж)	шт	1
38	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1
39	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим. Демонтаж)	м2	1,8
40	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,8

Стены.Проёмы.Комната приёма пищи

Стены

41	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим.Демонтаж мдф)	100 м2	0,2851
42	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,2851
43	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,2851
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2851
45	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура XL	100 м2	0,2851
46	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,2851

Двери

47	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим. Демонтаж)	100 м2	0,034
48	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,034

Стены.Проёмы.Коридор

Стены

49	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим.Демонтаж мдф)	100 м2	0,1162
50	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,1162
51	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,1162
52	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,1162
53	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура XL	100 м2	0,1162
54	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1162

Двери

55	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим. Демонтаж)	100 м2	0,018
----	--	--------	-------

56	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,018
----	---	--------	-------

Стены.Проёмы.Комната инвентаря

Стены

57	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим.Демонтаж мдф)	100 м2	0,1189
58	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,1189
59	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,1189
60	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,1189
61	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура XL	100 м2	0,1189
62	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1189

Двери

63	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим. Демонтаж)	100 м2	0,012
64	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,012

Стены.Проёмы. Женская (16.11 м2) и мужская (22.68 м2) раздевалки

Стены

65	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами	100 м2	0,0675
66	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим.Демонтаж мдф)	100 м2	0,3879
67	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,3879
68	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,3879
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,3879
70	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура XL	100 м2	0,3879
71	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,3879

Двери

72	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим. Демонтаж)	100 м2	0,024
73	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,024

74	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (из женской раздевалки в комнату приема пищи)	м3	1,6
75	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (из женской в мужскую раздевалку)	м3	1,8

Стены. Санузел (10.68 м2)и душевая (10.68 м2) в Женской раздевалке

Стены

76	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,0375
77	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим.Демонтаж мдф)	100 м2	0,0217
78	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,0217
79	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,0217
80	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0217
81	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,0217

Стены. Санузел (9,36 м2)и душевая (13,23 м2) в Мужской раздевалке

Стены

82	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,0375
83	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим. Демонтаж мдф)	100 м2	0,2259
84	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,2259
85	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,2259
86	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2259
87	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,2259

Сушилка

Стены

88	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1084
89	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1084

Двери

90	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим. Демонтаж)	100 м2	0,016
91	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,016

Отмостка

92	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,238
93	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1975
94	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов (прим. восстановление гидроизоляции фундамента на высоту 150мм при ремонте отмостки)	100 м2	0,0595

Сантехнические работы

95	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,02
96	Смена: шарового крана смывного бачка	100 шт	0,02
97	Смена: умывальников	100 шт	0,02
98	Снятие: водоподогревателей	100 шт	0,02
99	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	10 компл	0,02
100	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,02
101	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,03
102	Снятие: водоподогревателей	100 шт	0,01
103	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	10 компл	0,1

104	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (прим. Демонтаж)	10 компл	0,3
105	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл	0,3
106	Смена: гибких подводок	100 шт	0,16
107	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,12
108	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,06
109	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм	100 м	0,25
110	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,25
Прочее			
111	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (применительно Демонтаж)	10 шт	0,1
112	Установка туалетных полочек (прим. Демонтаж)	10 шт	0,1
113	Установка туалетных полочек	10 шт	0,1
114	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (Зеркало) (прим. Демонтаж)	10 шт	0,1

115	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (Установка Зеркала)	10 шт	0,1
116	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт	0,1
117	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.(дозатор)	10 шт	0,1
118	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (Установка держателя; ВЕШАЛКА)	10 шт	0,1
119	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (диспенсер)	10 шт	0,3

Электромонтажные работы

120	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса: до 5 кг. (DIN-рейка прим.) Демонтаж.	шт	3
121	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса: до 5 кг. (DIN-рейка прим.) Монтаж.	шт	3
122	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж.	шт	1
123	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1
124	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А. Демонтаж.	шт	12

125	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12
126	Выключатель автоматический 1Р, 10 А, 6 кА, характеристика С	шт	4
127	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 6 кА, характеристика С	шт	8
128	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,14
129	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4. (со светодиодами прим.)	100 шт	0,14
130	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	2,58
131	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ²	100 м труб	1,275
132	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 6 до 16 мм ²	100 м труб	1,305
133	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,58
134	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1,275
135	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	1,305
136	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,26

137	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,15
138	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03
139	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,05
140	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт	0,03

Система отопления электроконвекторами

141	Демонтаж: конвекторов	100 экм	0,09
142	Установка конвекторов	100 кВт	0,09
143	Конвектор электрический отопительный стальной с принудительной конвекцией, встраиваемый в конструкцию пола, ширина 180 мм, высота 110 мм, длина 1250 мм, мощность 700-750 Вт	шт	9
144	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,5
145	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 6 до 16 мм ²	100 м труб	0,5
146	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,5
147	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,5
148	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,09

149	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,09
-----	--	--------	------

Контур заземления

150	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм. Демонтаж.	10 шт	0,3
-----	---	-------	-----

151	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм	10 шт	0,3
-----	--	-------	-----

152	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям. Демонтаж.	100 м	0,01
-----	---	-------	------

153	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям. Монтаж.	100 м	0,01
-----	---	-------	------

154	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² . Демонтаж.	100 м	0,2
-----	---	-------	-----

155	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,2
-----	---	-------	-----

Уличное освещение

156	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02
-----	--	--------	------

157	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА,: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах. (со светодиодами прим.)	100 шт	0,02
-----	---	--------	------

158	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки. Демонтаж.	шт	1
-----	---	----	---

159	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки. Монтаж.	шт	1
-----	---	----	---

160	Пускатель электромагнитный УХЛ4, 110В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP00. (фотореле прим)	шт	1
161	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,1
162	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ²	100 м труб	0,1
163	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,1
164	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,1
165	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01
166	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт	0,01

Перевозка

167	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	11,95
168	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	11,95