

Наименование работ	Объем
Снятие дверных полотен	2м.кв.
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1шт.
Разборка оснований покрытия полов простильных полов	53м.кв.
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	170м.кв.
Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых	53м.кв.
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску	170м.кв.
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	53м.кв.
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	170м.кв.
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	53м.кв.
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	170м.кв.
Укладка лаг по плитам перекрытий	53м.кв.
Устройство покрытий из брусков	
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	65м.п.
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	11м.кв.
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	2,1м.кв
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1шт.
Монтаж светильника на кронштейнах	9шт.
Монтаж трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	199м.п.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	37м.п.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	162м.п.
Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	6шт.
Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	1шт.
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1комп.
Установка умывальников одиночных без подводки воды	1комп.
Снятие оконных переплетов остекленных	15м.кв.
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4шт.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	15м.кв.
Установка конвекторов (эл. конвекторов)	1квт.