

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Демонтажные работы			
7	Демонтаж блока дверного/оконного	шт.	2,00
20	Демонтаж плитки	м2	3,90
34	Снятие старых покрытий самоклеющейся пленки, клеенки	м2	23,28
35	Удаление побелки известковой/краски вододисперсионной	м2	3,90
42	Демонтаж выключателя/розетки	шт.	1,00
46	Демонтаж крана/редуктора, счетчика воды, фильтра, коллектор	шт.	1,00
48	Демонтаж ванны, кабины душевой	шт.	1,00
49	Демонтаж унитаза	шт.	1,00
<i>Итого по разделу</i>			
Электромонтажные работы			
67	Установка розетки, выключателя	шт.	1,00
73	Прокладка кабеля в гофре	м/п	10,00
75	Установка панели выключателя / розетки	м/п	1,00
76	Установка светильника	шт.	6,00
81	Вентилятор (установка в вытяжку, подключение)	шт.	1,00
<i>Итого по разделу</i>			
Потолок			
108	Монтаж подвесных реечных, сборных потолков	м2	3,90
109	Сверление отверстий в реечном потолке под светильники	шт	6,00
<i>Итого по разделу</i>			
Стены			
123	Покрытие стен бетоноконтактом	м2	21,00
124	Удаление плесени, грибка с поверхности (обработка спец. составом)	м2	2,90
127	Штукатурка по маякам до 50 мм гипсовой штукатуркой от 50 до 100 м2 с извлечением маяков	м2	21,00
143	Устройство каркаса по стенам	м2	2,00
144	Обшивка ГКЛ стен по готовому каркасу	м2	2,00
148	Обшивка панелями ПВХ / МДФ/ ламинатом	м2	8,00
<i>Итого по разделу</i>			
Полы			
164	Покрытие пола бетоноконтактом	м2	3,90
165	Устройство гидроизоляции обмазочной (по умолчанию в 2 слоя)	м2	8,00
176	Наливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм	м2	3,90
<i>Итого по разделу</i>			
Плиточные работы			
196	Грунтовка/бетоноконтакт поверхности	м2	19,00
199	Укладка плитки из керамогранита на пол размером менее 600мм по одной из сторон	м2	3,90
205	Укладка настенной керамической плитки на клей (на готовое основание) без подбора	м2	15,12
213	Затирка швов плитки (кроме мозаики и клинкерной плитки)	м2	19,00
219	Монтаж ревизионного люка наружного («Пластик/металл»)	шт.	1,00
<i>Итого по разделу</i>			
Сантехнические работы			
223	Монтаж раковины (без смесителя) "Тюльпан"	шт.	1,00
226	Установка смесителя/гигиенического душа	шт.	1,00
229	Установка унитаза компакт / биде	шт.	1,00
235	Установка экрана под ванну раздвижного	шт.	1,00
<i>Итого по разделу</i>			
Прочие работы			
293	Вынос мусора в строительный контейнер у подъезда (просчитывается по факту прораб)	т./м3	1,00
294	Такелажные и прочие работы	н/ч	2,00