

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	Ангар				
	Строение внутри Ангара - Мастерская-Гараж из газоблока				
1	Подготовительные работы: 1) Освобождение места производства работ от складированных строительных материалов Заказчика, с перемещением в пределах границ Ангара 2) Разборка полок/стеллажей на задней стене Ангара	шт	1	15 000,00	15 000,00 ₽
2	Засверливание в плиту ангара закладной арматуры (шаг 1-1,2м) для монтажа первого ряда газоблока	м.пог.	34,4	150,00	5 160,00 ₽
3	Укладка газоблока 250*250*625: 1) Устройство штроб (в две нитки) в газобетоне через каждые два ряда для армирования 2) Армирование через каждые два ряда (Арматура 10 мм в две нитки) 3) Разборка лесов с фасада Ангара и сборка из этого материала подмостей для монтажа газоблока на высоте 1,6м 4) Демонтаж подмостей	м.куб.	25	2 880,00	72 000,00 ₽
4	Устройство армопояса 200*200 мм по периметру коробки с установкой опалубки	м.пог.	34,4	760,00	26 144,00 ₽
5	Монтаж железных балок перекрытия с шагом 0,6-0,7м. (Материал Заказчика)	шт	9	640,00	5 760,00 ₽
6	Монтаж верхнего каркаса перекрытия из доски 150*50 для устройства утепления	м.кв.	74,6	210,00	15 666,00 ₽
7	Подшивка перекрытия (потолок) из фанеры для устройства утепления	м.кв.	74,6	170,00	12 682,00 ₽
8	Натяжка пароизоляции с нижней и ветровлагозащитной мембраны с верхней сторон каркаса	м.кв.	74,6	70,00	5 222,00 ₽
9	Укладка ваты 150 мм. Первый слой 100мм + второй слой 50мм	м.кв.	74,6	150,00	11 190,00 ₽
10	Монтаж листового материала OSB-3 перекрытие	м.кв.	74,6	210,00	15 666,00 ₽
11	Укладка экструдированного пенополистирола Пеноплэкс на клей	м.кв.	66,2	80,00	5 296,00 ₽
12	Установка закладных труб для прокладки электрокабелей	комплект	1	4 000,00	4 000,00 ₽
13	Заливка стяжки пола толщиной 100 мм. 1) Вязание арматуры 10 мм ячея 100х100 мм 2) Установка маяков 3) Установка ленты кромочной демпферной 4) Заливка стяжки 5) Вибрирование 6) Пролит водой в течении 2 недель	м.кв.	66,2	820,00	54 284,00 ₽
14	Пролитка стяжки водой в течении 2 недель 3 раза в неделю	м.кв.	66,2	100,00	6 620,00 ₽
15	Шлифовка стяжки шлифмашинкой	м.кв.	66,2	230,00	15 226,00 ₽
16	Утепление армопояса экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс с монтажом на клей	м.пог.	34,4	270,00	9 288,00 ₽
17	Штукатурка наружных и внутренних стен: 1) Грунтовка стен 2) Монтаж маяков 3) Монтаж внешних углов	м.кв.	227	420,00	95 340,00 ₽

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
18	Финишная отделка стен: 1) Грунтовка перед шпатлевкой 2) Шпатлевка 3) Грунтовка перед покраской 4) Покраска стен в два слоя	м.кв.	227	470,00	106 690,00 ₽
	Итого по смете: Строение внутри Ангара - Мастерская-Гараж из газоблока				481 234,00 ₽
	Гараж основной.				
	Окна. Металлические отливы под окна				
1	Монтаж металлических отливов под окна, комплекс работ, первый и второй этаж,откосы, пленка, вата, герметик. 1) Демонтаж наличников, доборов и откосов 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг окна (при необходимости) 4) Герметизация герметиком и пропенивание (с использованием защитного скотча) вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна (материал Заказчика) 6) Монтаж железного отлива под низ окна под деревянный откос 7) Обратный монтаж наличников, доборов и откосов на окна 6) Уборка после проведенной работы	шт.	10	2 210,00	22 100,00 ₽
	Фасад. Железные отливы над бревнами. Покраска планкена				
1	Монтаж Железных отливов над бревном 1) Демонтаж двух штук планкена для установки отлива 2) Подрезка обрешетки для монтажа отлива 3) Зачистка и грунтовка бревна перед монтажом отлива. 4) Монтаж железного отлива 5) Герметизация герметиком швов бревна и примыкания отлива к бревну 6) Монтаж двух штук планкена обратно после монтажа отлива 7) Уборка после проведенной работы	м.п	33,7	1 890,00	63 693,00 ₽
2	Покраска фасада планкен	м²	35	280,00	9 800,00 ₽
	Итого по смете: Гараж основной.				95 593,00 ₽
	Дом				
	Отлив металлический				
1	Зачистка желоба от цемента и т.д примыкание каменного отлива и ростверка от ш.20-г.35 мм	м.п.	10	220,00	2 200,00 ₽
2	Пропил штробы в бревне нижнего венца	м.п.	27	240,00	6 480,00 ₽
3	Антисептирование доски (ГРУНТ)	м.п.	10	30,00	300,00 ₽
4	Грунтовка желоба перед нанесением полиуретанового герметика	м.п.	10	30,00	300,00 ₽
5	Нанесение полиуретанового герметика шириной 25-32 мм глубиной 20-35 мм с проклейкой скотча на крышку каменного отлива перед нанесением	м.п.	10	170,00	1 700,00 ₽
6	Монтаж отлива	м.п.	27	320,00	8 640,00 ₽
7	Запил венцов брёвен до 350 мм для монтажа отлива	шт.	9	450,00	4 050,00 ₽
	Итого по смете: Дом .				23 670,00 ₽
	Дом бабушки. Окна снаружи. На согласовании с Закзчиком.				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	Герметизация. Окна снаружи дом бабушки				
1	Окна большие коплекс первый этаж,откосы, пленка, вата, герметик. 1) Демонтаж откосов и зачистка от старой пены 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг в обсаду 4) Герметизация и пропенивание с использованием скотча гермеликом вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна 6) Монтаж фанеры под отлив с проклейкой бутилки 7) Монтаж монтажной доски и наличников на оконные рамы	шт.	6	2 658,14	15 948,82 Р
2	Окна треугольники маленькие гостиная, со стороны озера коплекс второй этаж,откосы, пленка, вата, герметик 1) Демонтаж откосов и зачистка от старой пены 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг в обсаду 4) Герметизация и пропенивание с использованием скотча гермеликом вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна 6) Монтаж фанеры под отлив с проклейкой бутилки 7) Монтаж монтажной доски и наличников на оконные рамы	шт.	6	1 887,28	11 323,66 Р
3	Окна средние прямоугольные коплекс первый этаж,откосы, пленка, вата, герметик. 1) Демонтаж откосов и зачистка от старой пены 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг в обсаду 4) Герметизация и пропенивание с использованием скотча гермеликом вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна 6) Монтаж фанеры под отлив с проклейкой бутилки 7) Монтаж монтажной доски и наличников на оконные рамы	шт.	6	2 055,63	12 333,75 Р
4	Окна треугольники средние гостиная, со стороны озера коплекс второй этаж,откосы, пленка, вата, герметик 1) Демонтаж откосов и зачистка от старой пены 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг в обсаду 4) Герметизация и пропенивание с использованием скотча гермеликом вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна 6) Монтаж фанеры под отлив с проклейкой бутилки 7) Монтаж монтажной доски и наличников на оконные рамы	ед.	4	2 153,09	8 612,36 Р
	Дом бабушки. Окна в помещении (продолжение)				
	Герметизация. Окна в помещении дом бабушки				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Окна большие коплекс первый этаж,откосы, пленка, вата, герметик. 1) Демонтаж откосов и зачистка от старой пены 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг в обсаду 4) Герметизация и пропенивание с использованием скотча гермеликом вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна 6) Монтаж наличников на оконные рамы	шт.	6	2 658,14	15 948,82 Р
2	Окна треугольники маленькие гостиная, со стороны озера коплекс второй этаж,откосы, пленка, вата, герметик 1) Демонтаж откосов и зачистка от старой пены 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг в обсаду 4) Герметизация и пропенивание с использованием скотча гермеликом вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна 6) Монтаж фаннеры под отлив с проклейкой бутылки 7) Монтаж монтажной доски и наличников на оконные рамы	шт.	6	1 887,28	11 323,66 Р
3	Окна средние прямоугольные коплекс первый этаж,откосы, пленка, вата, герметик. 1) Демонтаж откосов и зачистка от старой пены 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг в обсаду 4) Герметизация и пропенивание с использованием скотча гермеликом вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна 6) Монтаж фанеры под отлив с проклейкой бутылки 7) Монтаж монтажной доски и наличников на оконные рамы	шт.	6	2 055,63	12 333,75 Р
4	Окна треугольники средние гостиная, со стороны озера коплекс второй этаж,откосы, пленка, вата, герметик. 1) Демонтаж откосов и зачистка от старой пены 2) Зачистка старого герметика и демонтаж старой пароизоляции вокруг окон 3) Закладка ваты вокруг в обсаду 4) Герметизация и пропенивание с использованием скотча гермеликом вокруг окна 5) Монтаж герметичной ленты вокруг окна 6) Монтаж фаннеры под отлив с проклейкой бутылки 7) Монтаж монтажной доски и наличников на оконные рамы	шт.	4	2 153,09	8 612,36 Р
	Итого по смете: Дом бабушки.		На согласовании с Заказчиком.		
	Баня				
	Отливы металлические под окнами со стороны озера гостинная бассейн				
1	Монтаж отлива 3000*200*0,07	м.п	9,3	496,19	4 614,52 Р
2	Герметизация отлива на стыках	компл.	1	1 772,09	1 772,09 Р
3	Нанесение герметика под бревнами (в стеснённых условиях)	шт.	4	443,02	1 772,09 Р
4	Проклейка капельника отлива уплотнительной резинкой	м.п	9,3	62,02	576,82 Р
5	Проклейка уплотнителя торцевого для металла и пластика (стык отлива с окном)	м.п	9,3	44,30	412,01 Р
	Отливы металлические под окнами бассейна (11 окон+1входная дверь)				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Монтаж отлива под окнами бассейна 3000*200*0,07	м.п	33,7	496,19	16 721,45 Р
2	Герметизация отлива на стыках	компл.	1	3 650,51	3 650,51 Р
3	Проклейка капельника отлива уплотнительной резинкой	м.п	33,7	62,02	2 090,18 Р
4	Проклейка уплотнителя торцевого для металла и пластика (стык отлива с окном)	м.п	33,7	44,30	1 492,99 Р
	Монтаж наличников на окна бассейна и гостиной				
1	Исправление и монтаж наличников со стороны улицы 1) Шлифовка старых наличников в ангаре 2) Покраска наличников в два слоя в ангаре 3) Перенос материала из ангара к бане для монтажа 4) Монтаж закладной доски для крепления наличников 5) Монтаж наличников на окна 6) Уборка после проведенной работы	шт.	14	3 650,51	51 107,10 Р
	Отливы над бревнами				
1	Подготовка к монтажу железного отлива и замена герметика под бревнами тераса 1) Очистка старого герметика под бревнами 11 шт 2) Нанесение нового герметика 11шт 3) Уборка после проведенной работы	шт.	11	760,00	8 360,00 Р
2	Монтаж Железных отливов над бревном 1) Демонтаж двух штук планкена для установки отлива 2) Подрезка обрешетки для монтажа отлива 3) Зачистка и грунтовка бревна перед монтажом отлива. 4) Монтаж железного отлива 5) Герметизация герметиком швов бревна и примыкания отлива к бревну 6) Монтаж двух штук планкена обратно после монтажа отлива 7) Уборка после проведенной работы	м.п	13,6	1 896,14	25 787,47 Р
	Прочие работы				
1	Исправление и монтаж наличников внутри помещения	шт.	8	2 980,00	23 840,00 Р
2	Герметик под бревнами внутри помещения 1) Очистка старого герметика под бревнами 5шт 2) Нанесение нового герметика 5шт 3) Уборка после проведенной работы	шт.	5	870,00	4 350,00 Р
3	Затирка сауна 1) Зачистка старой затирки 2) Нанесение новой затирки 3) Уборка после проведенной работы	м²	8,7	1 540,00	13 398,00 Р

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
4	Терасса со стороны озера 1) Подготовка перед шлифовкой террасы (полное закрытие фасада со стороны террасы пленкой) 2) Шлифовка доски террасы 3) Антисептирование (грунтовка) отлива 4) Покраска террасы в два слоя 5) Демонтаж и монтаж водосточки (3 шт) 6) Уборка после проведенной работы	м²	60	870,00	52 200,00 ₽
5	Туалет на втором этаже спальня 1) Обрезать лишний гипсакортон 2) Заложить минвату 3) Сделать пароизоляцию 4) Зашить стены фанерой 5) Уборка после проведенной работы	м²	27	480,00	12 960,00 ₽
6	Зона купели 1) Доделать терасную доску до установки отлива 2) Уборка после проведенной работы	компл.	1	6 580,00	6 580,00 ₽
	Итого по смете: Баня			итог	231 685,23 ₽
	Всего по объекту				832 182,23 ₽
	Обязательное условие: Уборка после ЛЮБОЙ проведенной работы				