

Выполнение работ по выборочному текущему ремонту помещений 3 ревматологического отделения и клинической диагностической лаборатории в СПб ГБУЗ "Клиническая ревматологическая больница №25" по адресу: г. СПб, ул. Б. Подъяческая, д. 30, Литер А

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Работа, руб.
				на единицу измерения		
1	2	3	4	5		8
Раздел 1. Отделочные работы.						
Потолок						
2	ГЭСН15-01-047-15	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля, типа Армстронг, прим.	100 м2	0,2093		2 093
3	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2	0,34		3 400
4	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля, типа Армстронг	100 м2	0,8508		29 750
Стены						
5	ГЭСНр55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	0,42		900
7	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2	0,08		800
9	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 до 20 мм	100 м2	0,7157		15 750
10	ГЭСНр61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0275		800
14	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	1,801		1 440
16	ГЭСН10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,2329		14 900
17	ГЭСН10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих (заделка проема)	100 м2	0,021		1 340
18	ГЭСНр53-01-024-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,044486		2 200
19	ГЭСН13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	100 м2	0,0236		160
20	ГЭСН13-03-004-02	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	100 м2	0,0236		160
21	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских по сетке, прим.	100 м2	0,0364		790

1	2	3	4	5	8
22	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1129	11 290
23	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0639	960
24	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен	100 м2	2,3824	35 700
25	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен по ГКЛ	100 м2	0,7601	11 400
26	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	3,2678	75 200
27	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0193	270
Проемы					
30	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	500
31	ГЭСН10-01-036-01	Разборка уголков ПВХ на клею, прим.	100 м	0,3363	840
32	ГЭСН10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,082	10 400
34	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,5348	2 670
П/л двери					
36	ГЭСН09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков прим.	м2	2,92	700
Раздел 2. Полы					
38	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,1446	360
39	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2342	585
42	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,3431	2 400
43	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (толщ.25мм)	100 м2	0,2667	2 670
46	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 25 мм	100 м2	0,2667	5 070
47	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,5994	9 000
48	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,7053	7 050
49	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,036	360
50	ГЭСН11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	0,1761	3 340
Раздел 3. Сантехнические работы.					

1	2	3	4	5	8
ЦО					
51	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,039	200
52	ГЭСН18-03-008-01	Установка радиаторов стальных панельных однорядных с креплением к стене длиной: до 1600 мм	100 шт	0,01	2 000
53	ГЭСНр65-02-011-01	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	100 шт	0,03	3 000
ХВС,ГВС,канализация и вентиляция					
54	ГЭСНр69-01-001-02	Пробивка отверстий диаметром до 100 мм в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,02	300
58	ГЭСНр65-01-004-01	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01	400
62	ГЭСНр65-01-001-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм, прим. металлопластиковых	100 м	0,12	300
63	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,09	1 710
65	ГЭСН17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,3	3 900
66	ГЭСНр65-03-006-01	Смена жалюзийных решеток, прим. лючков	100 шт	0,01	250
Вентиляция					
67	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	3	600
68	ГЭСНр65-03-006-01	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,01	200
Раздел 4. Электромонтажные работы.					
71	ГЭСНр67-01-002-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм, прим. кабель-каналов	100 м труб	0,245	610
73	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,18	900
74	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	100
75	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,14	840
77	ГЭСНм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, ранее снятые	шт	4	480
78	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,225	1 120
79	ГЭСНм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,345	12 150
83	ГЭСНм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4	100 шт	0,12	3 600
84	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,11	3 300
85	ГЭСНм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,14	3 500

1	2	3	4	5	8
86	ГЭСНм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06	1 500
87	ГЭСНм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04	1 000
89	ГЭСНм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя, ранее снятые	10 шт	0,1	200
Раздел 5. Вывоз мусора.					
90	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,01	2 600
ВСЕГО по смете					300 008